



UNIVERSITETI I PRISHTINËS
"HASAN PRISHTINA"
UNIVERSITY OF PRISHTINA

Dr. Xhevdet Bajri, Ndihmësi i Rektorit, ID 000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: +381 38 244 383 • E-mail: rektorati@uni-pr.edu • www.uni-pr.edu

Nr. Prot.:

3/312

Datë:

3/19/2022

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 242-22-8023-5-2-1/C307

UNIVERSITETI I PRISHTINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëzëri anë; dhe Grup i Operatorëve Ekonomik LIMITPROJECT SH.P.K.; DELTA - CCD SH.P.K.; Rinesa SH.P.K., Skenderbeu Q.Zej.E-3-5, ,, Gllogoc, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

"Renovimet e disa Fakulteteve në UP-së" me numër identifikues: 242-22-8023-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: "Renovimet e disa Fakulteteve në UP-së"

No.	Lot
2	Lot-2- "Renovimi i Fakultetit të Arteve "

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **89 617,77 €**; [Tetë nëntë, Gjashtë një shtatë. Shtatë shtatë] Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta Financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe tjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues


Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"


Emri:	Mr.Sc.Perparim Shurdhiqi
Pozita:	
Nënshkrimi:	
Data:	30.09.2022



Për Furnizuesin

OE- "LIMITPROJECT SH.P.K. & DELTA – CCD & SH.P.K.; Rinesa SH.P.K.

Emri:	LULZIM ZAKAJ
Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:	
Data:	30.09.2022
Vula:	



KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 242-22-8023-5-2-1/C307

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t' i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Prangësit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontrahohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do të lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i parajftuar arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrahon pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet të kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do të jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, të kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndhimja lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësores të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsye të mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve përdoren e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rrethit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të sigurojë një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend-punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe pajisjeve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/osë ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëseç humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forëa madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Neni 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e

likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistrë i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushlet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënime të bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënime të paraqitura në regjistrë. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumëntin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuere të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtrinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimi do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 PAGESAT do të bëhen në Euro.

24.2 PAGESAT do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 PAGESAT që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të

bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e purë, por shumën e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumën që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizimin të kopjeve të laturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumën proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shumën e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shumën e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumën e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jetë rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar

Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqet për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mundëj zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë

ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Neni 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitivave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose

b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Herëq masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëshmipërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shërbirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Forca Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, terrmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punim dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 242-22-8023-5-2-1/C307

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shenimet kursive të përmendura për nenin përkatës të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës se kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë sikurse ne DT.
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda <i>max 60 dite</i> nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	17.1	Data e fillimit do të jetë vetëm <i>pas koordinimit me menaxherin dhe mbikëqyrësin e kontratës.</i>
Fillimi i punëve	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë <i>max [60] ditë.</i>
	19.1	OE i cili do të realizoj projektin, merr përsipër rregullimin e infrastrukturës, kthimin në gjendjen e mëparshme, në rast të dëmtimit gjatë realizimit të punëve.
Dëmet e likuiduara	20.1	<i>[Specifikoni nëse një regjistër i punës nuk është nevojitet].</i>
Regjistri i punës	22.1	Menaxheri i Projektit propozohet dhe aprovet nga AK,
Inspektimi dhe testimi	26.1	Shuma e Parapagimit është;N/A
Parapagimi	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: N/A
Mbajtja e Parasë	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë <i>[shëno numrin]</i> ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Shkaqet për kompensim	34.5	Periudha garantuese e defekteve është <i>[1 një vit]</i>
Përgjegjësia mbi Defektet	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <i>Sipas LPP-së.</i>

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	43.1	<p><i>[shënimi i dytë]</i></p> <p>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [specifikoni gjykatën kompetente] në pajtim me ligjin në Kosovë.</p> <p>ose</p> <p>kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të [specifikoni organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes] në pajtim me [specifikoni rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)].</p>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore		b)

Pjesa I. PËRSHKRIMI I QMIMEVE

Lot-2: "Renovimi i Fakultetit të Artëve"

PUNET E RENOVIMIT NE FAKULTETIN E ARTI

Nr. PARTI	MBILIA	QASIA	SHPREHTESIA	SHUMERITOKAL
	VEKESHE		METRESH	M ² VEKESHE
A				
PERDHESA				
1	Pershkrimi	Mjete	Sosis	Content per NESH
1.1	Demonimi i sponteleve egzistues dhe bartja e materialit te demontuar deri ne depoju per materiale te reja.	m ²	18	35
1.2	Furnizimi, transporti dhe instalimi i pllakave te qeramikes ne dy dhame me dimensione (60x60) cm. Pllakat qeramike duhet te vendosen me pjertesiti 0.5% ne drejtim te mbledhjes se ujit ne sifon mbi qeseqome, ndrese ngjyra dhe kualiteti i pllakave duhet te caktohet nga mbiqyteti. Ne cimen te llogaritit te gjitha pjeset e nevojshme si ngjitjesi, fugat dhe elementet tjera). Pagesa behet per m ² te montuar komplet. Rezistenca ne rrethiqje te jete R-10.	m ²	9.00	30
1.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave te qeramikes ne cokell me dimensione (8x60) cm, te zgjedhura nga organi mbiqytetes. Ne cimen te llogaritit te gjitha pjeset e nevojshme si (ngjitjesi, fugat dhe elementet tjera). Pagesa behet per m ² te montuar komplet	m ²	9.00	6
2	ZYRA E IT			
2.1	Demonimi i llojve te tjera te shenjeve si dhe pjesëve tjera si shiritat e çka janë nga llojet e materialit dhe bartja e materialit te demontuar deri ne depoju per materiale te reja.	m ²	14.3	5
2.2	Mbyllja e dritares ne dy ane me knauf d=1.2cm, te parashihet edhe gjelimi dhe ngjyroja e me ngjyrtë e te mjetes siperfaqe.	m ²	2.9	30
2.3	Demonimi i derës egzistues nga druri me dimensione 90x210 cm. Materiali i demontuar duhet te bartet deri ne depoju per materiale te reja.	copë	2.00	15
2.4	Demonimi i dertmes egzistues nga druri me dimensione 100x30 cm. Materiali i demontuar duhet te bartet deri ne depoju per materiale te reja.	copë	1.00	5
				Content total
				530.00
				270.00
				54.00
				37.00
				30.00
				5.00



2.5	<p>Poshtëri, hyrjeje e rruges dhe gjatëdit të klasës me shtrëse tëare dhe ngjyrë dy komponente akrilike si dhe fermalini i pikturhyrjeje. Në këtë kontrakt hyjnë edhe shvendosja e inventarit egzistues në vendin të cilit e cakton organin mbikqyrës dhe investitori si dhe kërkimi i ve ngjajit pas për-fundimit të punëve.</p>	m ²	12.73	3	38.15
2.6	<p>Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të qeramikes në dysheme me dimensione (70x40) cm, të zgjedhura nga organin mbikqyrës. Në çmim të llogaritës të gjitha pjesët e nevojshme si (grijtes, fugat dhe elementet tjera). Paguesa bëhet për m² të montuar komplet.</p>	m ²	1.53	30	45.90
2.7	<p>Furnizimi, montimi i derës me dimensione 90x270cm me rëndësinë dhe kornizë druri Novostem apo të ngjajshme kurse ltrihu i derës nga druri. Në këtë kontrakt të përfshihen të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e pjese të derës si dhe rregullimi i sipërfaqeve të derës pas montimit. Dyert duhet të jenë nga druri, në këtë ngjyrë të njëjtë me dyert e sallave tjera, si dhe sipas shikës së dhënë në përshkrimin teknik.</p>	copë	1.00	250	250.00
3	KLASA E ADEMIT				
3.1	<p>Demontimi i dyerve egzistues nga druri me dimensione 90x270 dhe 90x200 cm. Materiali i demouer duhet të korrat dritë së demontimi për materiale inertë.</p>	copë	3.00	20	60.00
3.2	<p>Furnizimi, montimi i derës me dimensione 90x200cm me kornizë druri Novostem apo të ngjajshme kurse kurku i derës nga druri. Në këtë kontrakt të përfshihen të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e pjese të derës si dhe rregullimi i sipërfaqeve të derës pas montimit. Dyert duhet të jenë nga druri, në këtë ngjyrë të njëjtë me dyert e sallave tjera, si dhe sipas shikës së dhënë në përshkrimin teknik.</p>	copë	1.00	350	350.00
-3.3	<p>Mbyllja e shtrëseve të dy ente me knauf d=1.2cm me dimensione 270x220cm, 300x220cm, sipërfaqe.</p>	m ²	28.9	30	867.00
4	KLASA E ISMETIT				
4.1	<p>Demontimi i parketit egzistues, grivëria edhe pastrimi i dyshemesë pas heqjes së parketit dhebarja e materialit të demontuar deri në depori për materiale inertë.</p>	m ²	24.14	2	48.28
4.2	<p>Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të qeramikes së klasit të parë të dyshems me dimensione (60x60) cm, të zgjedhura nga organin mbikqyrës dhe investitori. Në çmim të llogaritës të gjitha pjesët e nevojshme si (grijtes, fugat dhe elementet tjera). Paguesa bëhet për m² të montuar komplet.</p>	m ²	24.14	30	724.20



4.3	Partizani, transporti dhe montimi i pllathave të gurimit të klasit të parë të bordurës në shtete me dimensione (8x60) cm, të zgjedhura nga argëti mblykës dhe investitor. Në qmën të ligjeratës të gjitha pjesët e nevojshme si (ngjitës, fugat dhe elementet tjera). Pagues bëhet për m1 të montuar komplet.	m1	21.00	4	84.00
4.4	Demonitimi i murit me dimensione 270x300cm si dhe barja e materialit të demtuar deri në depozitë për materiale inertë.	m ²	8.7	10	84.50
4.5	Mbyllja e dritareve në dy ane me knauf qe 1.2cm me dimensione 35x220cm dhe 200x200cm të përshtat edhe elemti dhe ngjyroja e ma ngjyrë e të njëjtes sipërfaqe.	m ²	12.7	30	381.00
4.6	Demonitimi i dverve egzistues nga druri me dimensione 100x275 dhe 90x200 cm. Materiali i demtuar duhet të bartet deri te depozitja për materiale inertë.	cope	4.00	30	120.00
4.7	Furnizimi, montimi i dverve me dimensione 100x275cm me mbindrëhim dhe kornizë druri Novoferm apo te ngjajshme kurse krahut i dertës nga druri. Në kete pozicion te përshtihen te gjitha elementet e nevojshme deri ne funksionalizimin e plote të dertës si dhe rregullimi i sipërfaqeve të dertës për montimin. Dyerit duhet te jene nga druri, te kene ngjyre te njëjete me dyert e sallave tjera, si dhe sipas skices se dhene ne pershtetjen teknik.	cope	1.00	335	335.00
4.8	Furnizimi, montimi i dertës me dimensione 90x200cm me kornizë druri Novoferm apo te ngjajshme kurse krahut i dertës nga druri. Në kete pozicion te përshtihen te gjitha elementet e nevojshme deri ne funksionalizimin e plote të dertës si dhe rregullimi i sipërfaqeve të dertës pas montimit. Dyerit duhet te jene nga druri, te kene ngjyre te njëjete me dyert e sallave tjera, si dhe sipas skices se dhene ne pershtetjen teknik.	cope	1.00	335	335.00
5	ZYRIA E PASTRIMIT				
5.1	Demonitimi i dverve egzistues nga druri me dimensione 90x275 cm. Materiali i demtuar duhet të bartet deri te depozitja për materiale inertë.	cope	1.00	30	30.00
5.2	Furnizimi, montimi i dertës me dimensione 90x275cm me mbindrëhim dhe kornizë druri Novoferm apo te ngjajshme kurse krahut i dertës nga druri. Në kete pozicion te përshtihen te gjitha elementet e nevojshme deri ne funksionalizimin e plote të dertës si dhe rregullimi i sipërfaqeve të dertës pas montimit. Dyerit duhet te jene nga druri, te kene ngjyre te njëjete me dyert e sallave tjera, si dhe sipas skices se dhene ne pershtetjen teknik.	cope	1.00	350	350.00
5.3	Mbyllja e dritareve në dy ane me knauf d=1.2cm me dimensione 117x220cm, të parashitët edhe elemti dhe ngjyroja e me ngjyrë e të njëjtes sipërfaqe.	m ²	2.6	30	78.00
5.4	Demonitimi i parketit egzistues, gryroçja edhe pastrimi i dyshemesë pas heqjes së parketit dhe barja e materialit të demtuar deri ne depozitë për materiale inertë.	m ²	6.48	4	25.92



5.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të qeramike të klasit të parë të dyshemes me dimensione (60x60) cm, të zgjedhura nga organi mbikqytës dhe investitori. Në qmim të llogaritën të gjitha pjesët e nevojshme si (ngjitesi, fugat dhe elementet tjera). Pagaja bëhet për m ² të montuar kontrakt.	m ²	6.48	30	194.40
5.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të qeramike së klasit të parë të bordurës në mure me dimensione (8x60) cm, të zgjedhura nga organi mbikqytës dhe investitori. Në qmim të llogaritën të gjitha pjesët e nevojshme si (ngjitesi, fugat dhe elementet tjera). Pagaja bëhet për m ¹ të montuar komplet.	m ¹	10.10	6	61.20
6 KLASA E MIRSADIT					
6.1	Destruimi, lyerja e mureve dhe plafonit të klasës me shpresë bari dhe ngjyre dy komponente ushqejë atëherë si ofte permisisim i përshtatshëm. Në këtë qmim hyjnë edhe zhvendosja e mrvanantë egzistues në vendin të cilës e caktos organ mbikqytës dhe investitori si dhe kërkimi i së njëjtës pas përfundimit të punës.	m ²	146.25	2	292.50
6.2	Mbyllja e dritareve në dy anë me knauf d=1.2cm me dimensione 80x230cm, së përshkruar edhe qelqit dhe ngjyrosja e me ngjyrë të njëjtës sipërfaqe.	m ²	1.8	30	54.00
6.3	Demolimi i murit të knaufit me dimensione 590x300cm si dhe betija e materialit të dërroritur deri në depoti për materiale inerte.	m ²	17.5	5	88.50
6.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të qeramike së klasit të parë të dyshemes r e dimensione (30x30) cm, të zgjedhura nga organi mbikqytës dhe investitori. Në qmim të llogaritën të gjitha pjesët e nevojshme si (ngjitesi, fugat dhe elementet tjera). Pagaja bëhet për m ² të montuar kontrakt.	m ²	3.03	30	97.50
6.5	Furnizimi, montimi i derës me dimensione 100x275cm me mbindriçim dhe kornizë merajlike Novoform apo të ngjajshme kurse krahut i derës nga plastika. Në këtë pozicion të përshkruar të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plote të derës si dhe rregullimin i shpalatave të derës pas montimit. Dytë duhet të jenë nga plastika, të këna ngjyre të njëjta me dyert e sallave tjera, si dhe sipas skices së dhënë në pershkrim teknik.	cope	1.00	350	350.00
7 KLASA E BASRI MEKOLLI					
7.1	Mbyllja e dritareve në dy anë me knauf d=1.2cm me dimensione 80x220cm, të përshkruar edhe qelqit dhe ngjyrosja e me ngjyrë të njëjtës sipërfaqe.	m ²	3.3	30	105.00
8 KLASA E VALDETE VUÇITRINA					



8.1	Pastirimi i iverjës s'murtove dhe plafonit të klasës me shiresë baze dhe ngjyrë dy komponentëshe akrilike si dhe demisimi i pllaseve të tilla. Në këtë cmim hyjnë edhe zhvendosja e inventarit ogjetivës në vendin të cilin e cakton organi mbyktyres dhe investitori si dhe kthimi i të njëjtit pas përfundimit të punëve.	m ²	126.22	2	259.62
8.2	Zhvendosja e inventarit si dhe njërit të njëjtë dhe instalimi për 1.66 tm.	copë	3.00	200	200.00
9	DEKANI				
9.1	Pastirimi i iverjës e murtove dhe plafonit të korridorit shtrësë baze dhe ngjyrë dy komponentëshe akrilike si dhe gjerimi i gjithë sipërfaqes. Në këtë cmim hyjnë edhe zhvendosja e inventarit ogjetivës në vendin të cilin e cakton organi mbyktyres dhe investitori si dhe kthimi i të njëjtit pas përfundimit të punëve.	m ²	52.67	2	105.34
9.2	Demonrimi i dritareve egzistuese me dimensione 100x190cm alumini me kufijës maksimal. Materiali i demtohar me pas dëbët të zborët në tokë dhe të transportohet në depot të parçakuar të qytetit për materiale jashtë. Cdo demim eventuel i fasadës, ndonjë pjesë tjetër apo instalim të çfarëdo të rregullohet me kosh të kontraktorit, pa kompensim. Furnizimi, transportimi dhe montimi i dritareve me dimensione 100x190 cm. Profilat e dritareve të jashtme duhet të jenë prej alumini me ndërtim të termike me trashësi minimale të profilit 25mm, ose sipas llogaritje dhe specifikave të prodhuesit, të ngjyrosura me çelime të "Powder Coating" Profilat e aluminut duhet të jenë me unë termike të ndërprera, ngjyrë të ngjyrit, si ato egzistueset të pajisur me xhami termopan 6+14+6. Mekanizimi për hapje të menyre manuale, sipas skemes së vizuar	copë	4	25	100.00
9.3	Rezistenca ndaj ngarkesës së erës-EN 12210 Klasa C4/B4. Peshkueshmëria nga uji-EN12208 Klasa E750 Peshkueshmëria e ajrit-EN12207 Klasa 4 Forat që veprojnë-EN13115 Klasa a2 Duhet përdorur qëll Low E dhe me transmetim të nxehtësisë $U_g=0,6-0,7$ W/m ² K dhe të arrihet vlera e përgjithshme e dritares me transmetim termik $U_w=1,0-1,1$ W/m ² K. Në këtë cmim të llogaritjen edhe rregullimi i shpaletave të mbrendshme dhe ljerja e tyre me ngjyrë si dhe shpaletave të jashtme me materialin e njëjtë si të fasadës egzistuese. Xhami me këto karakteristika teknike : Përqeshmëria e energjisë 29 % Hijezimi 0.39 % Absorbimi i energjisë $\lambda=1,2$ W/m ² K	copë	4	332.5	1,330.00
9.4	Ripartimi i rrejtës elektrik egzistues si dhe vatrëdritë të rrejtës sipas kërkesave të investitorit.	copë	1.00	250	250.00



9.5	Demontrimi i radiatorit egzistues nga si dhe mbyllja e rrethit të rruqes në atë pjesë. Materiali i demontuar të bartet deri në depozitë për materiale inertë.	copë	1.00	100	120.00
9.6	Mbyllja e dritareve në dy më me krahut d=1.2cm me dimensione 80x220cm, të parashitshor edhe gjetimi dhe ngjyrosja e me ngjyrë të njëjtës sipërfaqe.	m ²	12.5	0.85	30.62
10	KLASA E VIZATIMIT				
10.1	Mbyllja e dritareve në dy më me krahut d=1.2cm me dimensione 80x220cm, të parashitshor edhe gjetimi dhe ngjyrosja e me ngjyrë të njëjtës sipërfaqe.	m ²	1.8	30	54.00
10.2	Demontrimi i derës egzistues nga dru i me dimensione 90x275 cm. Materiali i demtoluar duhet të bartet deri te depozitë për materiale inertë.	copë	1.00	30	30.00
10.5	Furnizimi, montimi i derës me dimensione 90x275cm me mbledhëtim dhe kornizë e drutit Novoflexi apo te ngjajshme kurse krahut i derës nga dru i. Në këtë pozicion të parashitshor të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të derës si dhe montimi i sipërfaqeve të derës pas montimit. Detyrë duhet të jenë njëjtë drutit të kësaj ngjyre të njëjtë me dyert e sallave tjera si dhe sipas skicës së dhënë në përshkrimin teknik.	copë	1.00	350	350.00
11	SALLA				
11.1	Furnizimi, montimi i krahutit akustik me vrima katrore për në muret e skenës si ato ekzistues.	m ²	4.0	85	340.00
12	KLASA E SHKUMBINIT				
12.1	Permisimi i njetit elektrik, zhvendosja e ndërprerësve, prizave nëpër vendet e dhuhura për funksionimin e tyre normale për secilin hapësirë. Pas vendosjes së rrethit nëpër vendet e dhuhura duhet të parashitet edhe gjetimi si dhe ngjyrosja e vendeve ku është intervenu nëpër mure.	copë	6	45	270.00
12.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i guaces se WC-se prej porcelanit të klasit te I-te, me kapacitet per uje, me gyp per shpërfaqje, dhe manzhetë te gomes, dritung te gomes dhe vida te mesingut me tupa. Të jetë e kompletuar në të gjitha EK, valvula dhe të gjitha elementet e nevojshme për funksionim të WC-guacës. Modelin dhe ngjyrën sipas standardeve dhe udhëzimeve të organit mbikqyres.	copë	1	120	120.00



13 KLASA E ENVER PETROVCIT						
13.1	Pashtrimi, hyrja e murave dhe plafoni të klasës me shtrese hurre dhe ngjyre dy komponente dhe akrilike si dhe permi simi i plasaritjeve. Në këte çmimi hyjnë edhe zivendosja e inventarit egzistues në vendin të cilin e cakton organi mbyllyësori dhe investori si dhe kthimi i te njëjtit pas përfundimit të punëve.	m ²	122.80	2	245.60	
13.2	Demontimi i laminatit egzistues dhe eliminimi i tyre parçellëzë si dhe materiali i demtuar të hartuar deri në depozitë për materiale inertë.	m ²	47.20	1	47.20	
14 ART QENDRA						
14.1	Pashtrimi, hyrja e murave dhe plafoni të klasës me shtrese hurre dhe ngjyre të hijtë e qelqë dy komponente dhe akrilike si dhe permi simi i plasaritjeve. Në këte çmim hyjnë edhe zivendosja e inventarit egzistues në xehdri të cilin e cakton organi mbyllyësori dhe investori si dhe kthimi i te njëjtit pas përfundimit të punëve.	m ²	192.70	1	385.52	
14.2	Demontimi i bledë egzistuese nga dhuratë dhe hartja e materialit deri në depozitë për materiale inertë.	m ²	16.48	15	277.20	
14.3	Punimi i muret për ndarjen e arkave me dimensione 660x300cm nga krahut me trashësi 1.2cm në dy arkat e konstruksionit të përcaktuar metalik. vendosja e termozollimit me trashësi d=8cm në mes si dhe vendosja e mbidritimit prej profileve plastike me dimensione 290x100cm.	m ²	19.40	30	584.00	
14.4	Furnizimi me material, punimi i sportiveleve për katër referenca nga medipani si dhe pjesen e sipërme me xham, me dimensione 660x120cm +100cm xham.	m ²	14.50	300	4,350.00	
15 STUDIO E FOTOGRAFISE						
15.1	Furnizimi dhe montimi i llajsneve të laminatit me ngjyrë të zezë.	m ¹	30.20	9	271.80	
15.2	Ngjyrosja e rradhësive dhe zivane me ngjyrë për rradhë të zezë.	copë	2	120	240.00	
16 KLASA E INOVACIONIT (GENCIT)						



16.1	Partitimi i veshje e mureve dhe platforme të klasës me shtresa baze dhe ngjyre të hirt e qelq. dy komponente të akritike si dhe partitimi i plasaritjeve. Në këtë shtet hyjnë edhe dhuratat e investimit egzistues në vendin të cilin e cakton organi mbyktyrës dhe investitorit si dhe listimi i te njejtë pas përfundimit të punëve.	m ²	36.40	1	192.96	
16.2	Furnizimi dhe montimi i llajsneve nga mediatari në mure me gjatësi 20cm për rrujtjen e mureve nga gryka prej bankave dhe karrikave.	m ¹	17.75	3	162.00	
16.3	Furnizimi, montimi i mba tësit të projektorit në tavan.	copë	1	330	150.00	
16.4	Furnizimi, montimi i raftit të hapur për dekor dhe mbajtjen e librave në murë nga med. apari 2cm dimensione 140x240 dhe me trashësi 22 cm. Të punohet në bazë të skicës së dhënë. Ngjyra të parzgjithet nga organi mbyktyrës në koordinim me investitorin.	copë	1	285	285.00	
ZYRIA E SEKRETARËS						
17	Partitimi i veshje e mureve dhe platforme të klasës me shtresa baze dhe ngjyre të hirt e qelq. dy komponente të akritike si dhe partitimi i plasaritjeve. Në këtë shtet hyjnë edhe dhuratat e investimit egzistues në vendin të cilin e cakton organi mbyktyrës dhe investitorit si dhe listimi i te njejtë pas përfundimit të punëve.	m ²	104.72	2	309.46	
17.1	Demontimi i derës egzistues nga druri rre dimensione 90x200 cm. Materiali i demoluar duhet të bartet deri te deponia për materiale të tjera.	copë	1.00	50	50.00	
17.2	Furnizimi, montimi i derës me dimensione 90x200cm dhe lirimite druri Novoform apo te ngjajshme kurse krahu i derës nga druri. Në këtë pozicion të përfshihet te gjitha elementet e nevojshme deri ne funksionim izmin e plote të derës si dhe rregullimi i shpalatave të derës pas montimit. Dyert duhet te jene nga druri, te kene ngjyre te njejte me dyert e sallave tjera, si dhe sipas skices se dhene ne pershkrim teknik.	copë	1.00	330	330.00	
17.3						
17.4	Mbyllja e dritareve në dy anë me krauf d=1.2cm, të parashitet edhe gjetimi dhe ngjrosja e me ngjyrë e të njëjtës sipërfaqe.	m ²	12.8	30	384.00	
18	KLASA E GANI DULIT					
18.1	Mbyllja e dritareve në dy anë me krauf d=1.2cm, të parashitet edhe gjetimi dhe ngjrosja e me ngjyrë e të njëjtës sipërfaqe.	m ²	5.2	30	156.00	
18.2	Demontimi i derës egzistues nga druri me dimensione 90x210 cm dhe 90x270cm. Materiali i demoluar duhet të bartet deri te deponia për materiale të tjera.	copë	1.00	50	50.00	
18.3	Furnizimi, montimi i derës me dimensione 90x210cm dhe 90x270cm kornizë druri Novoform apo te ngjajshme kurse krahu i derës nga druri. Në këtë pozicion të përfshihen te gjitha elementet e nevojshme deri ne funksionalizimin e plote të derës si dhe rregullimi i shpalatave të derës pas montimit. Dyert duhet te jene nga druri, te kene ngjyre te njejte me dyert e sallave tjera, si dhe sipas skices se dhene ne pershkrim teknik.	copë	2.00	350	700.00	



19	AQARIUMI						
19.1	Demonimi i detyrave në perimetrin e inkuartimit nga profili et metalike të koridorit si dhe barja e tyre deri në depori për materiale inerte. Në këtë pozicion të parashihet edhe subvaranti gjetësja e vendit të demoluar	m ²	102.00	4	408.00		
19.2	Punimi i murt dhe tavanit në ndarjen klasës mbrendë atriumit me dimensione 1000x640cm nga knaufi me trashësi 2x1.2cm në dy anet e konstruksionit U profili metalik, vendosja e demontimit me trashësi 2-8cm në mes si dhe vendosja e mbidritimit prej profileve plastike me dimensione 2000x100cm.	m ²	150.00	28	4200.00		
19.3	Çelimi i dytyje e mureve dhe plafoneit të klasës me shtrese baze dhe ngjyretë tiri dy komponentshke akrilike.	m ²	150.00	3	450.00		
19.4	Punimi, transporti dhe montimi i pllakave të gërrnikës në dyshirine me dimensione 1600x600 cm, pllakat qerambac duhet të vendosen me përqendri 0.5% në drejtim të mbledhjes së ujit në skion mbli floqerit të gjitha pjesët e nevojshme si (ngjitës, fugat, shtesa për montazh tërësor). Në skion të Paguesës behet për më të montuar komplet. Rezistenca në rrokëjtje të jetë R-10.	m ²	104.00	80	8320.00		
19.5	Furuzimi, transporti dhe montimi i pllakave të qeramikës në shtesë me dimensione 600x600 cm, të zgjedhura nga vegant mbledhës. Në punim të floqerit të gjitha pjesët e nevojshme si (ngjitës, fugat dhe elementet tjerë). Paguesa behet për më të montuar komplet.	m ²	42.00	8	336.00		
20	KLASA E MALLINDES						
20.1	Demonimi I parketit egzistues në klasë me të gjitha shtresat dhe barja e materialit të demontuar në depori për materiale inerte. Në këtë qumim hyne edhe zhvendosja e inventarit egzistues në vendin të cilin e cakton organi mbyllyres dhe investitori si dhe kthimi i të njëjtit pas përfundimit të punëve.	m ²	24.55	2	49.10		
20.2	Mbyllja e dritarës në dy anë me knauf d=1.2cm, të parashihet edhe gletimi dhe ngjyrosja e me ngjyretë e të njëjta sipërfaqe	m ²	3.6	30	108.00		
20.3	Demonimi i çerës egzistues nga druri me dimensione 100x270 cm. Materiali i demoluar duhet të bartet deri në deporin për materiale inerte.	code	1.00	50	50.00		
20.4	Furuzimi, montimi i derës me dimensione 1800x270cm komitë druri dhe mbidritim, Novoform apo të ngjashme kurse krahu i derës nga druri. Në këtë pozicion të parashihet të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të derës si dhe regjistrimi i shtesave të derës pas montimit. Dyert duhet të janë nga druri, të kenë ngjyretë të njëjta me dyert e sallave tjera, si dhe sipas skicës së dhënë në përshkrim teknik.	code	1.00	350	350.00		



21	SALLA E MALLINDES NR.107 Pasterimi, lyeja e mureve dhe plafonit të parahyjes së sallës me shtresë baze dhe ngjyre të amerikane eolot ngjyre e gjelbre dy komponente shkritike si dhe permisimi I plasaritjeve. Ne kete cimin hune edhe zhvendosja e inventarit egzistues ne vendin te cilin e cakton organi mbyqyres dhe investori si dhe kthimi i te njejt pas perfundimit te punëve.	m ²	98.40	1	198.40
22	KLASA E MALLINDES LARI NENKILIM Demolimi i mureve me hulla ose blloqe te nñnkulimit deri te trani mbajtes egzistues nga betoni dhe betoja e materialit te demtuar ne depotin per materiale inerte. Ne kete cimin hune edhe zhvendosja e inventarit egzistues ne vendin te cilin e cakton organi mbyqyres dhe investori si dhe kthimi i te njejt pas perfundimit te punëve.	m ³	30.00	5	150.00
22.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave te qeramikes ne cokel me dimensione (8x60) cm. te zgjedhura nga origjini mbyqyres. Ne cimin te llogaritien te gjitha pjesët e nevojshme si ngjimesi, fugat dhe elementet tjera. Pagosa behet per m1 te montuar komplet.	m1	60.40	10	405.00
22.2	Pasterimi, lyeja e mureve dhe plafonit te civeqyjes së sallës me shtrese baze dhe ngjyre te amerikane eolot ngjyre e gjelbre dy komponente shkritike si dhe permisimi I plasaritjeve. Ne kete cimin hune edhe zhvendosja e inventarit egzistues ne vendin te cilin e cakton organi mbyqyres dhe investori si dhe kthimi i te njejt pas perfundimit te punëve.	m ²	155.25	2	310.50
22.3					
22.4	Ngjimesia e lamperise ne plafon me ngjyre te bardhe druri furnizimi, montimi i derës me dimensioje 100x270cm komize druri dhe mbledhjen. Nevojem apo te nevojshme kurse krashu i derës nga druri. Ne kete pozicion te parshihen te gjitha elementet e nevojshme deri ne funksionalizimin e plote të derës si dhe rregullimi I shpalletave të derës pas montimit. Dyert duhet te jene nga druri, te kene ngjyre te njejte me dyert e sallave tjera, si dhe sipas skices se dhene ne perskrim teknik.	cope	1.00	350	350.00
23	KLASA E ESHREFTI NR.105 Pasterimi, lyeja e mureve dhe plafonit të parahyjes së sallës me shtrese baze dhe ngjyre dy komponente shkritike si dhe permisimi I plasaritjeve. Ne kete cimin hune edhe zhvendosja e inventarit egzistues ne vendin te cilin e cakton organi mbyqyres dhe investori si dhe kthimi i te njejt pas perfundimit të punëve.	m ²	142.91	2	285.82
23.1	Furnizimi, montimi i derës me dimensione 90x270cm komize druri dhe mbledhjen. Nevojem apo te nevojshme kurse krashu i derës nga druri. Ne kete pozicion te parshihen te gjitha elementet e nevojshme deri ne funksionalizimin e plote të derës si dhe rregullimi I shpalletave të derës pas montimit. Dyert duhet te jene nga druri, te kene ngjyre te njejte me dyert e sallave tjera, si dhe sipas skices se dhene ne perskrim teknik.	cope	2.00	350	700.00
23.2					



23.3	Mbyllje e drinjës në dy anë me krahë $d=1.2\text{cm}$, të parashitshme edhe gjatësi dhe ngjyroja e marrë nga të njëjtës sipërfaqe.	m ²	3.9		30	117.00
23.4	Gjyngje e parshitit si dhe lëngja me llak në dy shtresë dhe parshitimi i pjesëve të demtuara.	m ²	15.93		16	254.88
24 KLASA E AGRON BHTIOI						
24.1	Demontimi i derës egzistuese nga druri me dimensionet 90x270 cm. Materiali i demtuar dëboret.	supje	2.00		50	100.00
24.2	Furnizimi, montimi i derës me dimensionet 90x270cm komada druri dhe mbindrrejthi. Në veftim apo të ngjashme kurse krahut i derës nga druri. Në këtë pozicion të parshitshet të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të derës së dhe regjistrimi i sipërfaqeve të dorës pas montimit. Dëgert dëboret të jenë nga druri, të kopë ngjyrë të njëjtë me dyert e sallave tjera. së dhe sipas skicës së dhënë në përshkrimin teknik.	copë	2.00		350	700.00
24.3	Mbyllja e dritarës në dy anë me krahë $d=1.2\text{cm}$, të parashitshme edhe gjatësi dhe ngjyroja e marrë nga të njëjtës sipërfaqe.	m ²	5.4		30	162.00
24.4	Pastërtimi, lëvizja e mureve dhe platitje të horizontit me shtresë heze dhe ngjyro të amërtë në çelëz ngjyrë e gjelbra dy-komponente shkëlqyeshë si dhe gërmishti i pisharëgjyeshë. Në këtë anë të llyve edhe zhvendosja e investimit egzistues në vendin të cilit është cakton organ mbyllëqyeshë dhe investimet si dhe këllimi i të njëjtit pas përfundimit të punëve.	m ²	116.55		2	233.10

PUNET E RENOVIMIT NE FAKULTETIN E MUZIKES

Te gjitha materialet duhet të jenë të paisuara me certifikatë ISO dhe EN dhe të jenë sipas CE mark sipas kërkesës në përshkrimin teknik. Te gjitha materialet e perdorura duhet te aprovohen nga organi mbyllëqyeshë dhe nga shfrytëzuesi.

A						
Klasa nr.10						
1	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Cmimi për Njësia	Cmimi total	
1.1	Demontimi i parketit ekzistues prej klasës nr.10, të përdhësës Materiali i demtuar me pas duhet te transportohet ne depoini te percatuar te qytetit per materiale te re.	m ²	66.9		2	133.80
1.2	Demontimi i drinjës ekzistuese në klasën nr.10. Materiali i demtuar me pas duhet te korrhet ne tokë dhe te transportohet ne depoini te percatuar te qytetit per materiale te re.	copë	8		5	40.00



1.3	Pastirriti, kryerja e murieve dhe plafonit të klasës nr.10 me strukturë betare dhe ngjyrosje dy-kolor për emetimin akustik dhe përzierimi i pllaseve të ngjyrosura. Në këtë anë m'u bë me çmime përcaktuese të inventarit egjzues me vendim të ciliu e cakton organi mbykësor dhe investitor si dhe kërkimi i të njëjtit pas përfundimit të punëve.	m ²	135.78	8	311.80
1.4	Furnizimi i shufrave të estritur me trashësi min 5cm në komplet sipërfaqe e klasës nr.10. Estriturat duhet të përmbajë fibra porfiruozë, me çmim të kalkuluar edhe shirisa termoprotective XPS 2 cm me vashmuri të nivelit të detyrues.	m ²	56.9	10	659.00
1.5	Furnizimi me materialin si dhe montimi i dyshemesë "linoleum" me ngjyrosje përkatëse. Në tërësi të merrret ngjyrosimi i masës trashëuese, shufrave akçor dhe togat linoleumit duhet të ketë karakteristikat teknike si vijon: Standardi EN 548, Rezistenca ndaj zjarrit : EN 4102 TI, Kompozicioni në % rreshtues ZH1/571 (R9) Lëndë elektroteknike ≤ 2.0 kV, trashësia e linoleumit 3.2mm lëndë duhet të jetë në tërësi dhe të saldohet me elektrodë përkatëse. Ngjyra e linoleumit sipas zgjedhjes së orgarit mbikëqytës dhe investitorit linoleumit prodhim i EC si dhe ISO Standarde.	m ¹	66.9	25	1,677.50
1.6	Furnizimi me material dhe punimi i çelikut në komplet hapësira e mullës dhe napsirave tjera për pro muret/hallit me lartësi h = 10cm. Ngjyrosja të bëhet me material Neostil apo të ngjashme	m ¹	40.2	8	321.60
1.7	Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W, 600x600mm në kursor me këto Karakteristika: Jehonshmëria > 5 vjele Fuqimi 36W Fluks i ndriçuesit: 1400lm Tipi i ledit : SMD CRI: > 80 P.F.: > 0.9 Këndi i mbulshmerisë:120° Shtkalla e mbrojtjes: IP20 Dimensioani: 600x600mm. Ngjyra e dritës: Bardh natyrale Për montim të llogaritën edhe kabllot, ndërprerësit dhe prizat e nevojshme për ndriçues dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përfshihen të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të tyre.	copë	8	35	280.00
1.8	Furnizimi, montimi i shinaeve metalike për varjen e pikturave në tri anët e klasës nr.10, në tavan.	m ¹	25	30	750.00
1.9	Furnizimi, montimi i folisë nëpër dritare të klasës për mbrojtje nga dielli.	m ²	31.2	25	780.00
2	KLASA E ZAKE P RELVUKAJ				



2.1	<p>Pastrimi, Njeria e mureve dhe plafonit të tilasës me shtrëse beze dhe ngjyrë dy komponente dhe akrilike si dhe permisisin I plasartijëve. Në këtë çmim hyjnë edhe zhvendosja e inventarit egzisues në vendin të cilin e caktion organi mbyktyres dhe investitori si dhe kthimi i të njëjtit për përfundim të punëve.</p> <p>Furnimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W, 600x600mm në korridor me këto Karakteristika: Jete gjatësia > 5 vjete Fuqia: 36W. Fluksi i ndriçuesit: 5400lm. Tipi i ledit: SMD. CRI: > 80. P.F: > 0.9.</p>	m ²	66.93	2	40	80.00	133.95
2.2	<p>Këndi i mbulshimit: 120° Shkalla e mbyqjes: 1:20 Dimenzioni: 600x600mm. Ngjyra e driths: Bardhë natyrale</p> <p>Për montim të llogaritur edhe kablloz, ndërprerësi dhe jektat e nevojshme për ndriçues dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të parafshirë të gjitha elementet e nevojshme vlerë me furnizimin dhe punën të tyre.</p>	copë	2				
	Pastrimi, Njeria e rralitorëve me shtrëse beze dhe ngjyrë për radimare të bardhë.	Copë	2.00		85		170.00
3	KLASA 10						
3.1	Demontimi i parketit ekzisitues prej klasës nr.10, të përdhësës. Materiali i demouar me pas duhet të transportohet në depoti të percaktuar të qytetit për materiale inerte.	m ²	47.7	1			47.70
3.2	Demontimi i drifave ekzisituese në klasën nr.10. Materiali i demouar me pas duhet të zbritet në toke dhe të transportohet në depoti të percaktuar të qytetit për materiale inerte.	copë	6	5		30.00	
3.3	Pastrimi, Njeria e mureve dhe plafonit të klasës nr.10 me shtrëse beze dhe ngjyrë dy komponente dhe akrilike si dhe permisisin I plasartijëve. Në këtë çmim hyjnë edhe zhvendosja e inventarit egzisues në vendin të cilin e caktion organi mbyktyres dhe investitori si dhe kthimi i të njëjtit për përfundim të punëve.	m ²	131.525		2		262.31
3.4	Punimi i shtrësës së estritit në trashësi min 5cm në komplet sipërfaqen e klasës nr.10, Estritit duhet të përmbajë fibra perforcuese, në çmim të kalkulohet edhe shtrësa termoizoluese XPS 2 cm në varshmeri të nivelit të dëshiruesë.	m ²	47.7		10		477.00



3.5	<p>Furnizimi me material si dhe montimi i dyshemese "Inolium" me ngjysh perçikete. Në lloqiri te merret aplikimi i nises me fije te shtrihese, shtrihave shigor dhe fugat. Inoliumi duhet ti keqe karateristikat teknike si vijon: Standardi EN 548; Rezistenca ndaj zjarrit: EN 4102 T1, Rezistenca ndaj rreshqiftjes: ZH1571 (R9) Limiti Elektrostatik : < 2.0 kV, trashesia e Inoliumit 3.2mm Limiti duhet te jene ne rreth dhe te selidhet me etekto oda perçikete. Ngjyra e inoleumit sipas zgjedhjes se organit mbikqyrtues dhe instalierit. Inoleumit peshimi i EC si dhe ISO Standardit.</p>	m ²	47.7	25	1192.50
3.6	<p>Furnizimi me material dhe punimi i cokes ne komplet haptesien e klases dhe hapzirave tjera prej pvc nasesqillit me hertesë U = 10cm. Niveli te bachel me material Neosyll apo te njelqshire.</p> <p>Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W, 600x600mm në korridor me shtete. Karakteristikat: Jetegjatesia > 5 vjetë</p> <p>Fuqia: 36W</p> <p>Fluks i ndriçuesit: 5400lm.</p> <p>Tipi i lartë: SMD</p> <p>CRI: > 80.</p> <p>P.E: > 0.9.</p>	m ¹	47.7	6	286.20
3.7	<p>Kendi i mbulshmerise: 120+</p> <p>Shtalla e mbrojtjes: IP20</p> <p>Dimenzioni: 600x600mm</p> <p>Ngjyra e drites: Bardh natyrale</p> <p>Pec noulum te llogariten edhe tabllor, ndehmentit dhe pruzat e nevojshite per ndriçues dhe per pajisje tjera. Ne keqe pozicion te peshimiten te gjitha elementet e nevojshme deri ne fur sezonizimin e plote te drite.</p>	m ¹	28.6	30	858.00
3.8	<p>Furnizimi me material i shtrihave me fije te shtrihese me lartësi 1.0m ne tavan.</p>	copë	6	20	180.00
3.9	<p>Pastimi i yjeve e radiatorëve me shtrese baze dhe ngjyre për radiatorë të bardhë.</p>	m ¹	25	15	375.00
3.10	<p>Demontrimi i derës ekzistuese si dhe barqja e materijalit të demontruar deri në depomi për materiale inerte.</p>	copë	2.00	50	100.00
3.11	<p>Furnizimi me material dhe vendosja e dyerve NOVOPERM VARIODOOR "EUROPA" ose te ngjajshme</p> <p>-Krahu i derës me trashësi 40mm</p> <p>Materiali: Dru I kualiteti të lartë kategoria A1</p> <p>Mbushja: Fije minerale MAT, e tërë sipërfaqja e mbuluar me ngjysh, izolimi termik bazuar ne rregulloren DIN 52619 (UT=1.3 VV / m2K), korniza standarde Dru 15-30 mm. shtrese standarde e bërë me super dekor, Super-Color, Super-Multi Color.</p> <p>Te Kompletohet me dorezë alumini me plaketë për objekte publike dhe bagllama standarde për objekte publike (vario Dcor "Europa")</p>	cope	1.00	350	350.00
4	<p>KLASA nr.16</p>				



4.1	<p>Demontrimi i grithave ekzistuese në hapësirë nr.16. Materiali i demtoluar me pas duhet të zëbrihet në tokë dhe të transportohet në depoll të përcaktuara të qytetit për materiale inertë.</p> <p>Ecurizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W, 600x600mm në korridorin me këto Karakteristika:</p> <p>Jetëgjatësia > 5 vjetë</p> <p>Frijatë: 36W.</p> <p>Fluks i ndriçuesit: 5400lm.</p> <p>Tipi i ledit : SMD.</p> <p>CRI: > 80.</p> <p>P.F.: > 0.9.</p>	copë	1	5	30.00
4.2	<p>Këndi i mbulshmerisë: 120°.</p> <p>Shkalla e mbrojtjes: IP20</p> <p>Dimensioni: 600x600mm.</p> <p>Ngryra e dritës: Bardh natyralë</p> <p>Për montim të llogaritshëm edhe kabllosh, ndërprerës dhe prizat e nevojshme për ndriçues dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përcaktuar të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plote të vtrë.</p>	copë	2	30	60.00
5	<p>KLASA nr.15</p> <p>Demontrimi i dritave ekzistuese në hapësirë nr.16. Materiali i demtoluar me pas duhet të zëbrihet në tokë dhe të transportohet në depoll të përcaktuara të qytetit për materiale inertë.</p> <p>Ecurizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W, 600x600mm në korridorin me këto Karakteristika:</p> <p>Jetëgjatësia > 5 vjetë</p> <p>Frijatë: 36W.</p> <p>Fluks i ndriçuesit: 5400lm.</p> <p>Tipi i ledit : SMD.</p> <p>CRI: > 80.</p> <p>P.F.: > 0.9.</p>	copë	1	5	30.00
5.2	<p>Këndi i mbulshmerisë: 120°.</p> <p>Shkalla e mbrojtjes: IP20</p> <p>Dimensioni: 600x600mm.</p> <p>Ngryra e dritës: Bardh natyralë</p> <p>Për montim të llogaritshëm edhe kabllosh, ndërprerës dhe prizat e nevojshme për ndriçues dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përcaktuar të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plote të vtrë.</p>	copë	1	30	30.00



6	KLASA nr.14 Demontimi i dritave ekzistuese në klasën nr.16. Materiali i demouar me pas duhet të zbriset në tokë dhe të transportohet në depozitë të përcaktuara të qytetit për materiale inertë.	6.1	Funzionimi dhe manjimi i ndriquesit: LED 36W, 600x600mm në konfidim me këto Karakteristika: Jetëgjatësia > 5 vjeçe Fuqisë 36W, Flakës i ndriquesit: 5400lm, Tipi i lulet: SMD CRI: > 80, P.F: > 0.9, Këndi i mbulimit: 120° Shtylla e mbrojtjes: IP20 Dimensio: 600x600mm Ngryra e dritës: Bardh natyrale Par montim të jetëgjatësi edhe kështu, ndërprerësi dhe prizat e nevojshme për ndriques dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përfshihen të gjitha elementet e nevojshme deri në furni rivenditjen e plote të tyre.	6.2	Pas demontimit, lëvizja e shtresave dhe gjatësi të klasës nr.16 me shtresë baze dhe ngryra dy koordinatë aktrike si dhe pamisimi i plastifikjeve. Në këtë shtresë baze dhe ngryrore ekzistues në vendin të cilin e caktin organet mbrojtëse dhe investitori si dhe kështu i të njëjtit pas përfundimit të punëve.	7	KLASA nr.13 Demontimi i dritave ekzistuese në klasën nr.16. Materiali i demouar me pas duhet të zbriset në tokë dhe të transportohet në depozitë të përcaktuara të qytetit për materiale inertë.	7.1	
---	--	-----	---	-----	---	---	--	-----	--



7.2	<p>Furnizimi dhe montimi i ndriqesit LED 36W, 600x600mm në korridor me këto Karakteristika: Integritetisi > 5 vjetë Fuqia: 36W Fluksi i ndriqesit: 5400lm. Tipi i ledit : SMD. CRI: > 80 P.F: > 0.9 Këndi i mbulshmerisë: 120° Shkalla e mbrojtjes: IP20 Dimensioji: 600x600mm. Ngjyra e dritës: Bardh natyrale Për montim të llogaritur edhe kabllot, ndërprerësit dhe prizat e nevojshme për ndriqes dhe për pajisje tjera. Në këtë prodhim të përfshihet të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plote të tyre.</p>	0098	1	5	30.90
8.1	<p>KLASA nr.12 Demontimi i drapave dekoruese në Kishënum 16. Materiali i demtuar në pas dëhjet të shtetit në soka dhe të transportohet në depunat të përcaktuara të qytetit për materiale inertë. Furnizimi dhe montimi i ndriqesit LED 36W, 600x600mm në korridor me këto Karakteristika: Integritetisi > 5 vjetë Fuqia: 36W. Fluksi i ndriqesit: 5400lm. Tipi i ledit : SMD. CRI: > 80. P.F: > 0.9. Këndi i mbulshmerisë: 120°. Shkalla e mbrojtjes: IP20 Dimensioji: 600x600mm. Ngjyra e dritës: Bardh natyrale Për montim të llogaritur edhe kabllot, ndërprerësit dhe prizat e nevojshme për ndriqes dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përfshihet të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plote të tyre.</p>	0098	1	5	30.00
8.2	<p>KLASA nr.12 Demontimi i drapave dekoruese në Kishënum 16. Materiali i demtuar në pas dëhjet të shtetit në soka dhe të transportohet në depunat të përcaktuara të qytetit për materiale inertë. Furnizimi dhe montimi i ndriqesit LED 36W, 600x600mm në korridor me këto Karakteristika: Integritetisi > 5 vjetë Fuqia: 36W. Fluksi i ndriqesit: 5400lm. Tipi i ledit : SMD. CRI: > 80. P.F: > 0.9. Këndi i mbulshmerisë: 120°. Shkalla e mbrojtjes: IP20 Dimensioji: 600x600mm. Ngjyra e dritës: Bardh natyrale Për montim të llogaritur edhe kabllot, ndërprerësit dhe prizat e nevojshme për ndriqes dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përfshihet të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plote të tyre.</p>	0098	1	30	30.00



Total SIGURIMI							
Klasa	dir-12:						
9.1	Demonstrimi i laminatit ekzistues. Materiali i demtolur me pas dëlhet të transportohet në depot të përcaktuar të qytetit për materiale inertë.	m ²	6.74	1	6.75		
9.2	Furnizimi, montimi i laminatit me trashësi d=8mm, folisë si dhe thajimeve.	m ²	0.75	20	15.00		
9.3	Kontrollimi, riparimi dhe ndërtimi i siguresave në dhata nuk janë në rregull si dhe mbivllja e tyre me kull të re plashë.	copë	1	120	120.00		
10	EREMBROTESI						
10.1	Riparimi i mekanizmit për mbvllje të dyerve kryesore të etimbrojësit si dhe hidrimit i thirrmit të bashkut	copë	1	120	120.00		
11	KLASA 02						
11.1	Demonstrimi i dritave ekzistuese në klasën nr.16. Materiali i demtolur me pas dëlhet të portet në lokë dhe të transportohet në depot të përcaktuar të qytetit për materiale inertë.	copë	4	5	20.00		
11.2	Furnizimi dhe montimi i ndriqesit LED 36W, 600x600mm në korridor në këto Kurrëve të shkollës: Jete gjatësia > 5 vjetë Fuqia: 36W. Fluksit i ndriqesit: 5400lm. Tipi i ledit : SMD. CRI: > 80. P.F: > 0.9. Këndi i mbulshmerisë:120°. Shkalla e mbrojtjes: IP20 Dimensioin: 600x600mm. Ngjyra e dritës: Bardh natyrale Për montim të logaritien edhe kabllot, ndërpresësit dhe prizat e nevojshme për ndriqes dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përshihen të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plote të tyre.	copë	4	30	120.00		



12 KLASA 06						
12.1	Demontimi i detyrë egzistuese me dimensione 85x200cm. Në unitet të llogaritë edhe sa t'ihet furnizim pas heqjes së detyrë me materiale të njëjtë si ato ekzistues.	copë	1	50		50.00
12.2	Furnizimi me material dhe vendosja e dyerve NOVIFERM VARIOBOOR-EUROPA -Krahut i detyrë me trashësi 40mm Materiali: Dru i kualitetit të lartë kategorisë A1 Mbushja: Fije minerale-MAT, e tërë sipërfaqja e mbuluar me ngjirë, izolimi termik bëhet me trashësi DIN 52619 (ULT-1.3 VV / m2K), korniza standarde Dru 1.3-30 mm. shtresë standarde e heqë me super dekor, Super-Color, Super-Multi Color. Te Kompletimi me dorazë alumini me pllakëz për objektë publike dhe kështu siç shprehet për objektë publike (vario Door "Europe", Dimensionet 85/200cm, të cilin të vend për kombinimi të detyrë egzistuese.	copë	1.00	320		320.00
12.3	Demontimi i triveve ekzistuese në klasën me 16. Materiali i demohet me pas detyrë të shprehur të 10% dhe të transportohet në depot të përcaktuar të qytetit për materiale të forta.	supë	1.00	5		5.00
12.4	Furnizimi dhe montimi i ndriçimit LED 36W, 600x600mm në korridor me këto karakteristika: -Kategoria: > 5 vjehtë -Fuqia: 36W, -Ploksit i ndriçimit: 5400lm, -Tipi i kabllo: SMD, -CRI: > 80, -P.F: > 0.9, -Këndi i mbulimit: 120°, -Shkalla e mbrojtjes: IP20 -Dimensioni: 600x600mm. Ngjyra e dritës: Bardh natyral Për montim të llogaritë edhe kabllor, ndërprerës dhe prizat e nevojshme për ndriçues dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përfshihen të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të tyre.	copë	2	30		60.00
12.5	Demontimi i laminatit ekzistues. Materiali i demohet me pas detyrë të transportohet në depot të përcaktuar të qytetit për materiale të forta.	copë	2.00	2		4.00
12.6	Furnizimi, montimi i laminatit me trashësi d=8mm, fllisë si dhe llajsneve.	m ²	14.25	20		285.00



12.7	Praktimi, lryerja e mureve dhe plafonit të klasës nr.10 me shtresë buzë dhe ngjyrë dy-kontrast me aplikime si dhe prerjetimi i pllaseve. Në salla enim hyrje edhe zhyvendosja e inventarit egzistues në vendin të cilin e caktion organit mbikqytres dhe inzhinierit si dhe këtuhi të njëjtë për portulakun në publikë.	m ²	113	2	137.09
13	BANJOT E PËRDHSES Furnizimi dhe montimi i ndriçimit LED 36W, 120x40mm në mënyrë funksionale. Jehllajtësia > 5 vjetë Fuqia: 36W, Flakët i ndrequr: 3400lm, Tipi i ledit : SMD, CRI: > 80, P.F: > 0.9, Këndi i mbulimit: 120°, Shtalla e mbrojtjes: IP20 Dimensioni: 120x40mm Ngjyra e drithes: Bardh natyral Për montim të llogaritur edhe këtuhi, ndërprerës dhe prizat e nevojshme për ndriçimet dhe për pajisjet tjera. Në këtë pozicion të përftihet të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të tyre.	copë	6	30	180.00
13.2	Furnizimi transporti dhe montimi i lëvizësve (objekte për pashtrinë e duerve), komplet me lëshues të ujit të lëshime me bateri, mbajtësen e peshqirës dhe pjesë të tjera. Të jetë e kompletuar me të gjitha pjesët e nevojshme për këtë pozicion. Modelin dhe ngjyrën sipas standardeve dhe udhëzimeve të organiit mbikqytres.	copë	6	125	750.00
13.3	Demontimi i derës egzistuese në hyrje të banjos me dimensione 90x200cm. Në enim të llogarite edhe sanimi i mureve pas heqjes së derës me materiale të njëjtë si ato ekzistueset. Furnizimi me material dhe vendosja e derës NOVOFERM VARLDOOR "EUROPA" -Krahu i derës me trashësi 40mm Materiali: Plastikë e kualiteti të lartë kategoria A1	copë	1.00	5	5.00
13.4	Mbushja: Fije minerale MAT , e tërë sipërfaqja e mbuluar me ngjyrës, izolimi termik bazuar në rregulloren DIN 52619 (UT=1.3 VV / m2K), korniza standarde 80 mm, shtresë standarde e bëtë me super dekor, Super-Color, Super-Multi Color. Te Kompletohet me dorëzë alumini me plakatëz për objekte publike dhe bagllama standarde për objekte publike (vario Door "Europa")	copë	1.00	350	350.00



14 GALERIA SALLA 1						
14.1	Demonitimi i laminatit ekzistues si dhe shtresave tjera deri te pllaka beton armu. Materiali i demoluar me ma duhet te transportohet ne depot te peraktuar te qvartit per materiale inert.	m ²	107.5	1		107.50
14.2	Demonitimi i radiatorëve ekzistues si dhe shtrija e rjeteve te nocionjes prej gypave te plastrimit me kualitet te larte neper dysheme para konstruimit se fer betoni.	m ²	107.16	1		214.32
14.3	Punimi i shtreses se fer-betonit ne trashesi min 6cm ne komplet sipërfaqen e sallës. Fer-betoni duhet te permbaj fibra perforcuese, ne qimin te kalkulohet edhe shtresa termozoluese XPS 3 cm ne varshmeri te nivelit te dyshemesë.	m ²	107.5	15		1,721.50
14.4	Punimi dhe montimi i radiatorëve LFD 36W, 60x60mm ne keto karakteristika: Jehonjësia > 5 vjete Fuqia 36W Fluksi i ndroqesit 5400W Tipi i ledit: SMD CRI > 80 P.R. > 0.9 Këndi i mbulimit: 120° Shtalla e mikrojez: IP20 Dimensio: 60x60mm Ngjyra e shtres: Bezej natyrale Per montim te liqurion edhe kablloj, ndërpresat dhe prizat e nevojshme për ndiqet dhe për pajisje tjera. Ne keto pozicion te percaktohet te gjitha elementet e nevojshme deri ne furnizorin e pjete te tyre.	0005	18	30		540.00
14.5	Pasurimi, lyeja e detrasës me shtrese baze dhe ngjyre druri te bardhe.	m ²	10	10		100.00
GALERIA SALLA 2						
15	Demonitimi i laminatit ekzistues si dhe shtresave tjera deri te pllaka beton armu. Materiali i demoluar me pas duhet te transportohet ne depot te peraktuar te qvartit per materiale inert.	m ²	104.6	1		104.60
15.1	Demonitimi i radiatorëve ekzistues si dhe shtrija e rjeteve te nocionjes prej gypave te plastrimit me kualitet te larte neper dysheme para shtrijes se fer betoni. Punimi i shtreses se fer-betonit ne trashesi min 6cm ne komplet sipërfaqen e sallës. Fer-betoni duhet te permbaj fibra perforcuese, ne qimin te kalkulohet edhe shtresa termozoluese XPS 3 cm ne varshmeri te nivelit te dyshemesë.	m ²	104.6	13		1,359.80



15.2	<p>Furazimi dhe montimi i ndriqesit LED 36W, 60x60mm në me këto Karakteristika: Jeteqarësia > 5 vjete Fuqia: 36W Flaka i ndriqesit: 5400lm. Tipi i ledit : SMD. CRI > 80. P.F. > 0.9. Këndi i mbulshmerisë:120° Shkalla e mbrojtjes: IP20 Dimenzionit: 60x60mm. Ngjyra e dritës: Bardhë natyrale</p> <p>Pur montimi të ligjerit edhe kërkimi, interpretimit dhe përzierje të nevojshme për ndriqesit dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përfshihen të gjitha elementet e nevojshme deri në furnizimin dhe montimin e plotë të tyre.</p>	qope	18	30	540,00
15.5	<p>Furnizimi dhe montimi i pllakave nga gips kartoni (KONALFE) në dy anë të korridorëve, në mënyrë të mureve sipas specifikimit në projekt. Në këtë pozicion të parashihet të gjitha mjelat. Harkësi si dhe materiale tjera të nevojshme për montimin e pllakave të gips kartonit me korndrejtimin e murt. Në këtë emim të kufizohen dhe shkellet me lartësi h=3.5 m. Në këtë pozicion të përfshihen edhe gjetimi i murit në dy anë si dhe ngjyrosja e tij.</p>	m ²	19.87	30	596,10
16.1	<p>BODRUMI</p> <p>Furnizimi, transporti, regullimi i lartësia dhe montimi i gypave të kanalizimit nga materiali polipropilen (Gebent Silent PP ose të ngjashëm), për rrjetin vertikal dhe horizontal sipërmundës të mjeteve sanitare të cilat bien në tavanim e bodrumit si dhe lartësia e tyre me rrjetin egzistues të kanalizimit fshaj. Në emim të ligjerit të gjithë pjesët e nevojshme teknike: shtranguese (mbajtëse), përfundues për mure dhe tavane), këmbesa, lidhëse, reduktore, ypsëllim, revidor, sifon etj. Pjesët bëhen për 1 m² të gypit të montuar komplet (në emim të përfshihen të gjitha pjesët e nevojshme për funksionimin të rrjetit).</p>	m'	6	6	36,00
	Gyp Ø75mm Silent PP	m'	15	8	120,00
16.2	<p>Demolimi dhe pastërtimi i hyfësë nga të gjitha materialet që gjenden si dhe inventari egzistues. Materiali i demohet si dhe inventari duhet të bartet deri te deponia për materialet inertë.</p>	pauniteti	1	50	50,00



16.3	Pajtimin, lyerja e matave dhe platforme për test me shprehësi dhe ngjyrë të kompozitave akrilike si dhe formimin i pllaseve. Në këtë shtim lyerja dhe zhyrëvesia e inventarit agritar në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës dhe investitori si dhe këhimi i të njëjtit pas përfundimit të punëve.	m ²	200	2	400.00
17	<p>BANJOT</p> <p>Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W, 120x40mm në më këto Karakteristika:</p> <p>Jetëgjatësia > 5 vjetë</p> <p>Puqija: 36W,</p> <p>Fluket i ndriçuesit 3400lm,</p> <p>Tipi i ledit: SMD,</p> <p>CRF: > 80,</p> <p>P.F: > 0.9,</p> <p>Këndi i mbulshimit:120°</p> <p>Shtalla e mbrojtjes: IP20</p> <p>Dimensioin: 120x40mm,</p> <p>Ngjyra e dritës: Bërsh natyrale</p> <p>Kështu montim të ligjerit edhe këtu, nënprerësit dhe prizat e nevojshme për ndriçuesit dhe për pajisjet tjera. Në këtë pozicion të përshkruar të gjitha elementet e nevojshme deri në furnizimin e pjeseve të tyre.</p>	copë	4.0	30	1200.00
17.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i guaces se WC-se prej porcelanit të kështu le-ve me kapakun për ulje, me gyp për shpërtarje, dhe manzherë të gomës, dhundë të gomat dhe vida të masëgjit me tip II. Të jetë e kompletuar në të gjitha EK valvula dhe të gjitha elementet e nevojshme për funksionim të WC-guacës. Modelin dhe ngjyrën sipas standardeve dhe udhëzimeve të organit mbikqyrës.	copë	4.0	100	400.00
17.3	Furnizimi transporti dhe montimi i (pjesëve) elementeve të pisuarëve, komplet me pjesët fazonike. Të jetë i kompletuar me të gjitha pjesët e nevojshme për këtë pozicion. Modelin dhe ngjyrën sipas standardeve dhe udhëzimeve të organit mbikqyrës.	copë	4.0	85	340.00
18	SALLA 22				



18.1	<p>Partitimi, lysteria e mureve dhe pllakave të sallës me shtrësi tërëz dhe njëzëz dy komponente dhe akrilike si dhe përshirimi i pllajërimeve. Në këtë dritare shprehet edhe zhvendosja e inventarit ekzistues në veletën të cilin e cakton organi mblykësues dhe investitori si dhe kërkimi i të njëjtit pas përfundimit të punëve.</p>	m ²	54.3	2		109.00
18.2	<p>Demonrimi i dritave ekzistuese në sallë. Materiali i demoluar me për dritat të dërritës në tokë dhe të transportohet në depoti të përcaktuar të cëntit për materiale inertë.</p> <p>Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit I PID 36W, 60x60mm në mënyrë Kërkuesit.</p> <p>Jetëgjatësia > 5 vjetë</p> <p>Fugje: 36W</p> <p>Tërësi i ndriçuesit: 5400lm</p> <p>Tipi i ledit: SMD.</p> <p>CRI: > 80.</p> <p>P.F: > 0.9.</p> <p>Këndi i mbulshmerisë: 120°</p> <p>Shkalla e mbrojtjes: IP20</p> <p>Dimensioni: 60x60mm</p> <p>Natyra e dritës: Bërthë natyrore</p> <p>Për montim të llogaritur edhe këtu, ndërprerësi dhe prizat e nevojshme për ndriçues dhe për pajisje tjera. Në këto pozicion të përfshihen të gjitha elementet e nevojshme për të puni sipërlartit dhe bërthë tjetër.</p>	copë	2	30		63.00
18.3	<p>Furnizimi dhe montimi i prizës së re në murë, furnizimi me trymë të vashdohet prej mjeteve ekzistues me kalim adekuat për të bërthë.</p>	copë	1.00	25		25.00
18.4	<p>Furnizimi, montimi i dorzës së dritares së hapje dhe mblyje.</p>	copë	1.00	83		83.00
19	<p>SALLA 23</p> <p>Furnizimi dhe montimi i pllakave nga gips kartoni (KNAUF) në një anë të konstruksionit mbajtës, por në dy anët e mureve. Në këtë pozicion të parashihen të gjitha mjeket lidhëse si dhe materiale tjera të nevojshme për fiksimin e pllakave të gips kartonit me konstruksionin e murit. Në këtë omm të kalkulohen dhe skelet me lartësi h=3.5 m ssi dhe termizolimi iesh gurë me trashësi d=8cm për pengimin e depërimit të zhumës. Në këtë pozicion të përfshihen edhe gjetimi i murit në një anë si dhe ngjyrosja e tijë.</p> <p>Demonimi i dritave ekzistuese në sallë. Materiali i demoluar me pas duhet të zbritet në tokë dhe të transportohet në depoti të përcaktuar të cëntit për materiale inertë.</p>	copë	4	5		20.00



19.1	<p>Furnizimi dhe montimi i ndriqesit LED 36W, 60x60mm në një këto Karakteristika: Përdoruesia > 5 vjetër Fuqia: 36W. Pjesët i ndriqesit: 3400lm. Tipi i ledit : SMD. CRI > 80 P.F: > 0.9 Këndi i mbulshmerisë:120° Shtylla e mbrojtjes IP20 Dimenzioni: 60x60mm. Ngjyra e drites: Bardh natyrale</p> <p>Për montim: të montimi edhe kabllo, ndërruesit dhe prizat e nevojshme për ndriqes dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përshihen të gjitha elementet e nevojshme deri të funksionimitin e plotë të tyre.</p>	copë	1	30	120,00
20	<p>SALLA 25</p> <p>Darmonimi i drithave elektrike në salla. Materiali i demtoluar me gas duhet të zohet në toke dhe të transportohet në depo të përcaktuar të qelqit për materialin siçetë.</p> <p>Egjitimi dhe montimi i ndriqesit LED 36W, 60x60mm në një këto Karakteristika: Jelegruesia > 5 vjetër Fuqia: 36W. Pjesët i ndriqesit: 3400lm. Tipi i ledit : SMD. CRI > 80. P.F: > 0.9. Këndi i mbulshmerisë:120° Shtylla e mbrojtjes: IP20 Dimenzioni: 60x60mm. Ngjyra e drites: Bardh natyrale</p> <p>Për montim: të montimi edhe kabllo, ndërruesit dhe prizat e nevojshme për ndriqes dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përshihen të gjitha elementet e nevojshme deri të funksionimitin e plotë të tyre.</p>	copë	1	30	240,00
20.1	<p>Mbrojtja me krahull e vrinës në murë me dimensione 30x20cm si dhe gjetimi e lyeja e të rryjes me njëvërë.</p>	copë	1,00	35	35,00



21	KORRIDORI				
21.1	<p>Demontrimi i dritave ekzistuese në sallë. Materiali i demtuar me pas duhet të zëhket në tërësi dhe të transportohet në depot të përcaktuar të qytetit për materiale inertë.</p> <p>Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W, 60x60mm në mënyrë karakteristike:</p> <p>Jetëgjatësia > 5 vjetë</p> <p>Fuqia: 36W.</p> <p>Filaksi i ndriçuesit: 5400lm.</p> <p>Tipi i ledit : SMD.</p> <p>CRI: > 80.</p> <p>P.F: > 0.9</p>	copë	6	5	30.00
21.2	<p>Kendi i mbushur me: 120°</p> <p>Shtalla e mbrojtjes: IP20</p> <p>Dimension: 60x60mm.</p> <p>Nalyna e dritës: Bardhë natyrale</p> <p>Prez montim: të llogaritur edhe kabllo, ndërprerësi dhe prizat e nevojshme për ndriçim dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përcaktuar të gjitha elementet e nevojshme duhet të funksionalizimin e plotë të tyre.</p>	copë	6	30	180.00
21	SALLA 25+				
21.1	<p>Demontrimi i dritave ekzistuese në sallë. Materiali i demtuar me pas duhet të zëhket në tërësi dhe të transportohet në depot të përcaktuar të qytetit për materiale inertë.</p> <p>Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W, 60x60mm në mënyrë karakteristike:</p> <p>Jetëgjatësia > 5 vjetë</p> <p>Fuqia: 36W.</p> <p>Filaksi i ndriçuesit: 5400lm.</p> <p>Tipi i ledit : SMD.</p> <p>CRI: > 80.</p> <p>P.F: > 0.9</p> <p>Këndi i mbushur me: 120°</p> <p>Shtalla e mbrojtjes: IP20</p> <p>Dimension: 60x60mm.</p> <p>Nalyna e dritës: Bardhë natyrale</p> <p>Prez montim: të llogaritur edhe kabllo, ndërprerësi dhe prizat e nevojshme për ndriçim dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përcaktuar të gjitha elementet e nevojshme duhet të funksionalizimin e plotë të tyre.</p>	copë	6	5	30.00
21.2		copë	6	30	180.00



23	<p>SALLA 26</p> <p>Demontrimi i drinve shkëlqes në sallë. Materiali i demouar me pas shpërb të shpërb në tërësi dhe të fransportohet në depot të nevojshur të qytetit për materiale të tjerë.</p>	copë	5	3	30.00	
23	<p>Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W, 60x60mm në mënyrë karakteristike</p> <p>Integriteti > 5 vjetë</p> <p>Fuqia: 36W</p> <p>Fluks i ndriçuesit: 400lm.</p> <p>Tipi i ledit : SMD,</p> <p>CRI: > 80,</p> <p>P.F: > 0,9,</p> <p>Këndi i mbulshmeries: 120°</p> <p>Shtalla e mbulshmeries: 1220</p> <p>Dimensioi: 60x60mm.</p> <p>Ngrira e drinës: Bardhë natyrale</p> <p>Në qytetin të logaritimit edhe krahë të ndriçuesit dhe për të nevojshme për ndriçues dhe për pjesë të tjera. Në këtë pozitë të parashihet të gjitha elementet e nevojshme deri në furnizimin e plotë të tyre.</p>	copë	6	30	180.00	
23.1	<p>Demontrimi i dorës deklaruese si dhe barta e materialit të demouar deri në depot për materiale të tjerë.</p>	copë	1	50	50.00	
23.2	<p>Furnizimi me material dhe vendosja e dyerve NOVOFERM VARIODOOR "EUROPA" me dimensioje 100x200cm.</p> <p>-Krahë i dorës me trashësi 40mm</p> <p>Materiali: Dru i kualitetit të lartë kategorisë A1</p> <p>Mbushja: Fije minerale MAT, e tërë sipërfaqja e mbuluar me ngjyë, izolimi termik bazuar në rregulloren DIN 52619 (UT=1,3 VV / m2K), koniza standarde Dru 15-30 mm, shtesë standarde e bare me super dekor, Super-Color, Super-Multi Color.</p> <p>Te Kompletohet me dorësit shtimi me plaketë për objektet publike dhe bagllama standarde për objektet publike (vario Door "Europa")</p>	copë	1.00	320	320.00	
23.3	<p>Demontrimi i dy tabelave prej murti dhe largimi i tyre deri të vendit të cilin e cakton organi mbykës dhe inventori.</p>	copë	2.00	15	30.00	



23.4	Pratimi, ljerja e murave dhe pletimi të sallës me shtresë hekur dhe ngjyrë dy komponente ekrilike si dhe perimetri i platurilëve. Në këtu emri hyje edhe abuzhësia e inventarit egziustiv në vendin të cilin e caktimi s'është mblykqores dhe investori ai dhe krijimi i re-nejtit pas përfundimit të punëve.	m ²	157.43	2	314.86
23.5	Furnizimi, montimi i varës për pallto ngj' druri.	copë	1	50	50.00
24	KORIDORI Demontimi i dritave ekzistuese në sallë. Materiali i demoluar me pas dritat të zbritet në tokë dhe të transportohet në depast të përcaktuar të qytetit për materiale tërte.	copë	8	3	40.00
24	Furnizimi dhe montimi i ndriqesit LED 16W, 60x60mm në me këto Karakteristika: Jetëgjatësia > 5 vjetëPunja: 16W Fluksi i ndriqesit: 5400lm, Tipi i heit : SMD, CRI: > 80, P.F: > 0.9, Këndi i mbulshimites: 120° Shkalla e mblyqjes: 1720 Dimensiomi: 60x60mm Ngjyra e dritës: Bardhë mbulshëter montim: të Hlogerren edhe kabllot; ndërporetit dhe prizat e nevojshme për ndriqes dhe për pajisje tjera. Në këte pozicion të përfshihen të gjitha elementat e nevojshme deri në funksionalizimin e plote të tyre.	copë	12	30	360.00
25	SALLA 27A Demontimi i dritave ekzistuese në sallë. Materiali i demoluar me pas dritat të zbritet në tokë dhe të transportohet në depast të përcaktuar të qytetit për materiale tërte. Furnizimi dhe montimi i ndriqesit LED 36W, 60x60mm në me këto Karakteristika: Jetëgjatësia > 5 vjetë Punja: 36W, Fluksi i ndriqesit: 5400lm, Tipi i heit : SMD, CRI: > 80, P.F: > 0.9, Këndi i mbulshimites: 120° Shkalla e mblyqjes: 1720 Dimensiomi: 60x60mm. Ngjyra e dritës: Bardhë natyrale Për montim të llogaritur edhe kabllot, ndërporetit dhe prizat e nevojshme për ndriqes dhe për pajisje tjera. Në këte pozicion të përfshihen të gjitha elementat e nevojshme deri në funksionalizimin e plote të tyre.	copë	4	5	20.00
25		copë	4	30	120.00



25.1	Furnizimi, montimi dhe funksionalizimi i dritave dhe cilindrit të dritës së sallës	copë	1.00	50	50.00
26	SALLA 17B Demontimi i dritave eksistuese në shtet. Materiali i demtuar me pas duhet të zërvitet në tokë dhe të transportohet në depozitë të përcaktuara të qytetit për materiale të forta. Furnizimi dhe montimi i ndriqve të LED 36W, 60x60mm në tre këta. Karakteristika: Jatëgjatësia ≥ 5 vjetë Fuqia: 36W Fluks i ndriqesit: 5400lm. Tipi i ledit: SMD. CRI: > 80 P.F. > 0.9	copë	4	5	100.00
26.1	Këndi i mbulimit: 120° Shtylla e mbrojtjes: IP20 Dimenzionat: 60x60mm. Ngjyra e dritës: Bardhë natyrale Për montim: të llogaritshëm edhe krahë, ndryshues dhe për pajisje tjera. Në këto pozicion të përfitohen të gjitha elementet e nevojshme deri në furnizimin e plote të tyre.	copë	4	50	120.00
26.2	Fornizimi dhe montimi i pllakave nga gips kartoni (KNAXUF) në një anë të konstruksionit meqësisht të murit. Në këtë pozicion të përfshihen të gjitha mjetet lidhëse si dhe materialet tjera të nevojshme për fiksimin e pllakave të gips kartonit me konstruksionin e murit. Në këtë anë të kalkulohen dhe skelat me lartësi h=3.5 m si dhe termozonimi iesh guri me trashësi d=8cm për pengimin e depërtimit të zhmërtës. Në këtë pozicion të përfshihen edhe gjetimi i murit në një anë si dhe ngjyvesja e tyre.	m ²	16.45	25	411.15
27	SALLA 18 Demontimi i dritave eksistuese në sallë. Materiali i demtuar me pas duhet të zërvitet në tokë dhe të transportohet në depozitë të përcaktuara të qytetit për materiale të forta.	copë	2	5	10.00
27.1					



27.2	<p>Furazimi dhe montimi i ndriqesit LED 36W, 60x60mm në me këto karakteristika: Jetëgjatësia > 5 vjetë Fuqia: 36W. Flutësi i ndriqesit: 5400lm, Tipi i ledit : SMD, CRI: > 80, P.F: > 0,9, Këndi i mbulimit: 120° Shtalla e mbrojtjes: IP20 Dimensio: 60x60mm. Ngjyra e dritës: Bardh natyrale Ngjyra e dritës: Bardh natyrale Për montim, të llogaritur edhe hapllot, ndërprerësit dhe griza e nevojshme për ndriqes dhe për pajisje tjera. Në këtë prodhim të përfshihen të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të tyre.</p>	cope	4	3	30	60.00
28:	<p>SALLA 19A</p>	cope	4	5		2000
28.1	<p>Demontrimi i dritave dhe instalimi në sallë. Materiali i demontuar me përzierje të zërësve të tona dhe të transportuesve me depozitë të përcaktuara të qortitë për materiale të tjerë. Furnizimi dhe montimi i ndriqesit LED 36W, 60x60mm në me këto Karakteristikat: Jetëgjatësia > 5 vjetë Fuqia: 36W. Flutësi i ndriqesit: 5400lm, Tipi i ledit : SMD, CRI: > 80, P.F: > 0,9, Këndi i mbulimit: 120° Shtalla e mbrojtjes: IP20 Dimensio: 60x60mm. Ngjyra e dritës: Bardh natyrale Për montim, të llogaritur edhe hapllot, ndërprerësit dhe griza e nevojshme për ndriqes dhe për pajisje tjera. Në këtë prodhim të përfshihen të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të tyre.</p>	cope	4	50	120.00	



-29	SALLIA 29B					20.00
29.1	<p>Demontimi i dritave ekzistuese në sallë. Materiali i demohur me pas dritat të zëritet në tokë dhe të transportohet në depot të përcaktuar të gjyeshit për materiale lëpre.</p>	0093	4	5		
29.2	<p>Punëtimi dhe montimi i zhdriqesit LED 36W, 60x60mm në me këto Karakteristikat Tëpërditës > 5 vjetë Fuqia: 36W; Flutka i ndriqesit: 5400lm, Tipi i ledit : SMD, CRI > 80, P.F. > 0.9</p>	0093	4	30		120.00
30	SALLIA 30					
30.1	<p>Demontimi i dritave ekzistuese në sallë. Materiali i demohur me pas dritat të zëritet në tokë dhe të transportohet në depot të përcaktuar të gjyeshit për materiale lëpre.</p>	0093	4	5		20.00



30.2	<p>Furnizimi dhe montimi i ndriqesit LED 36W, 60x60mm në mënyrë karakteristike: Jeta gjatësia > 5 vjetër Fuqia: 36W. Fluksi i ndriqesit: 5400lm Tipi i ledit : SMD. CRI: > 80. P.F: > 0.9. Këndi i mbulueshmërisë: 28° Shtesha e mbrojtjes: IP20 Dimenzioni: 60x60mm. Ngjyra e drisës: Bardhë natyrale Për montim të logaritave edhe kabllo, ndërprerësit dhe prizat e nevojshme për ndriqes dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përfitohen të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të tyre.</p>	copë	4	30	120.00
31	<p>KORIDORI Idemontimi i drisave elektrike në salla. Materiali i demohur nuk pasqyrohet në këtë ofrime. 31.1 transportohet në depozitë të përcaktuara të cështur për materiale inertie.</p>	copë	3	5	15.00
31.2	<p>Furnizimi dhe montimi i ndriqesit LED 36W, 60x60mm x5 me këto karakteristika: Jeta gjatësia > 5 vjetër Fuqia: 36W. Fluksi i ndriqesit: 5400lm. Tipi i ledit : SMD. CRI: > 80. P.F: > 0.9. Këndi i mbulueshmërisë: 120° Shtesha e mbrojtjes: IP20 Dimenzioni: 60x60mm. Ngjyra e drisës: Bardhë natyrale Për montim të logaritave edhe kabllo, ndërprerësit dhe prizat e nevojshme për ndriqes dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përfitohen të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të tyre.</p>	copë	3	30	90.00



32	SALLA 31					20.00
32.1	Demontimi i drithave elektrimese në sallë. Materiali i demtuar me pas dëbues të shtrihet në othe dhe të transportohet në depot të përcaktuar të qytetit për materiale inertë.					
32.2	Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W, 60x60mm në me këto Karakteristika: Jem gjatësinë > 5 vjetë. Fuqia: 36W. Fluksi i ndriçuesit: 4400lm, Tipi i lodit: SMD, CRI: > 80, P.F.: > 0.9. Këndi i mbledhjes: 120°. Shtylla e mbrojtjes: IP20. Dimensioi: 60x60mm. Ngjyra e drithës: Bardhë natyrale për mesazhin e higjienës dhe kablloq, ndërpresës dhe prizat e nevojshme për ndriçues dhe për pajisje tjera. Në këto pozicion të përfshihen të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plote të tyre.					
33	SALLA 32					20.00
33.1	Demontimi i drithave elektrimese në sallë. Materiali i demtuar me pas dëbues të shtrihet në othe dhe të transportohet në depot të përcaktuar të qytetit për materiale inertë.					
33.2	Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W, 60x60mm në me këto Karakteristika: Jem gjatësinë > 5 vjetë. Fuqia: 36W. Fluksi i ndriçuesit: 4400lm. Tipi i lodit: SMD. CRI: > 80. P.F.: > 0.9. Këndi i mbledhjes: 120°. Shtylla e mbrojtjes: IP20. Dimensioi: 60x60mm. Ngjyra e drithës: Bardhë natyrale për mesazhin e higjienës dhe kablloq, ndërpresës dhe prizat e nevojshme për ndriçues dhe për pajisje tjera. Në këto pozicion të përfshihen të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plote të tyre.					
34	SALLA 33					20.00
34.1	Demontimi i drithave elektrimese në sallë. Materiali i demtuar me pas dëbues të shtrihet në othe dhe të transportohet në depot të përcaktuar të qytetit për materiale inertë.					



<p>34.2</p> <p>Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W, 60x60mm që me këtë Karakteristikat Jete gjatësia > 5 vjetë Fuqia: 36W. Fluksit i ndriçuesit: 5400lm. Tipi i ledit : SMD. CRI: > 80. P.F: > 0.9. Këndi i mbulimit: 120° Shtylla e mbrojtëse: IP20 Dimenzioni: 60x60mm. Ngjyra e dritës: Bardh natyrale Ngjyra e dritës: Bardh natyrale Për montim: Në llogaritet edhe kabllot, ndërprerësit dhe prizat e nevojshme për ndriçues dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përfshihen të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të tyre</p>	copë	4	30	120.00
<p>35</p> <p>SALLA 34</p> <p>Darëçitimi i dritave ekzistues në sallë. Materiali i demtuar me parë duhet të zëvendësohet me të njëjtën tip të transportuar me depozitë të përcaktuar të gjatësi për materiale të tjerë.</p>	copë	4	5	20.00
<p>35.1</p> <p>Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W, 60x60mm në mënyrë karakteristike: Jete gjatësia > 5 vjetë Fuqia: 36W. Fluksit i ndriçuesit: 5400lm. Tipi i ledit : SMD. CRI: > 80. P.F: > 0.9. Këndi i mbulimit: 120° Shtylla e mbrojtëse: IP20 Dimenzioni: 60x60mm. Ngjyra e dritës: Bardh natyrale Për montim: Në llogaritet edhe kabllot, ndërprerësit dhe prizat e nevojshme për ndriçues dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përfshihen të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të tyre</p>	copë	4	30	120.00



36	SALLA 35					
36.1	Demonitimi i drinave elektrike ne sallë. Materiali i demoluar dhe pas dëbimit të zbirimit deri te koke dhe te transportohet ne depoti te peracaktuar te qytetit per materiale inertë.	copë	4	5		20.00
36.2	Furnizimi dhe montimi i ndriqesit LED 36W, 60x60mm në me keto Karakteristikat: Të gjatësia > 5 vjeleFuqia: 36W, Pluksi i ndriqesit: 5400lm, Tëpi i ledit : SMD, CRI: > 80, P.F.: > 0.9, Këndi i mbulimit: 120°, Shtalla e mbrojtës IP20Dimensionit: 60x60mm Ngjyra e drites: Bardh natyralë:Per montim në llogaritën ehe lehtë, ndërprerësi dhe prizat e nevojshme për ndriqes dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përfshihen të gjitha elementat e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të tyre.	copë	4	30		120.00
37	SALLA 36					
37.1	Demonitimi i drinave elektrike ne sallë. Materiali i demoluar dhe pas dëbimit të zbirimit deri te koke dhe te transportohet ne depoti te peracaktuar te qytetit per materiale inertë.	copë	4	5		20.00
37.2	Furnizimi dhe montimi i ndriqesit LED 36W, 60x60mm në me keto Karakteristikat: Të gjatësia > 5 vjeleFuqia: 36W, Pluksi i ndriqesit: 5400lm, Tëpi i ledit : SMD, CRI: > 80, P.F.: > 0.9, Këndi i mbulimit: 120°, Shtalla e mbrojtës IP20Dimensionit: 60x60mm Ngjyra e drites: Bardh natyralë:Per montim në llogaritën ehe kabllor, ndërprerësi dhe prizat e nevojshme për ndriqes dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përfshihen të gjitha elementat e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të tyre.	copë	6	30		180.00
38	SALLA 18					
38.1	Demonitimi i drinave elektrike ne sallë. Materiali i demoluar dhe pas dëbimit të zbirimit deri te koke dhe te transportohet ne depoti te peracaktuar te qytetit per materiale inertë.	copë	4	5		20.00



38.2	<p>Formizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W, 60x60mm në mënyrë karakteristike të integruarësia > 5 vjeçe</p> <p>Fuqia: 36W Fluks i ndriçuesit: 3400lm Tipi i ledit : SMD CRI: > 80. P.F. > 0.9, Këndi i mbulshmerisë:120° Shtylla e mbrojtjes: IP20 Dimenzionit: 60x60mm Najtura e drithës: Bartha naturale për montim të liqariturit edhe habllor, ndërrprerësi dhe prizat e nevojshme për ndriçues dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përshkruar të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të tyre.</p>	copë	6	30	180.00
39	<p>SALLA PA NUMER</p> <p>Dimenzionit i distancës ekspozuese në sallë. Materiali i dembelit me pas dritat të abstrakt me syqe dhe të hapësirshme në dopori të paraktuar të avrejtë për materiale inertie</p> <p>Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W, 60x60mm në mënyrë karakteristike</p> <p>Integritetësia > 5 vjeçe</p> <p>Fuqia: 36W, Fluks i ndriçuesit: 3400lm, Tipi i ledit : SMD. CRI: > 80, P.F. > 0.9, Këndi i mbulshmerisë:120° Shtylla e mbrojtjes: IP20 Dimenzionit: 60x60mm. Najtura e drithës: Bartha naturale për montim të liqariturit edhe habllor, ndërrprerësi dhe prizat e nevojshme për ndriçues dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përshkruar të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të tyre.</p>	copë	2	30	60.00



39.3	Punëtimi dhe montimi i pllakave nga gips kartoni (KNAUF) për mbulimin e vlerës së mureve të dimensione 40x40cm. Në këtë pozicion të përshihen të gjitha mjediet fiksues të dhe materiale tjera të nevojshme për fiksimin e pllakave të gips kartonit me konstruktionin e murit. Në këtë pozicion të përshihen edhe gjetimi i murit si dhe ngjyrosja e tij.	m ²	0.16	145	23.30
40	Furnizimi, kontrollimi dhe ndërtimi i sifuzesve me gjithë tabelet dhe vendosja në murë në suat plastike.	copë	2.00	100	200.00
41	KATI 2 SALLA 38 Demontimi i dritave elektrikes në sallë. Materiali i demtuar me pas dëbhet se zbriset në udhë dhe të transportohet në depot të paracaktuar të qytetit për materiale inertë. 41.1 Furnizimi dhe montimi i ndërësve LED 36W, 60x60mm në me tetë. Karakteristika: Jerrgjatësia > 5 Ngjërëngjia: 36W, fiksuesi i ndërësve 5400lm, 31pt i sadit : SWD, CRI: > 80, P.F: > 0.9, Kendi i ndryshueshmërisë: 1.20%, S8-kajla e ndërësve: IP20 Dimensioni: 60x60mm Ngjyra e dritës: Izaqhi, natyralë. Për montim në thegërtim edhe kabitë, ndërprerësit dhe prizat e nevojshme për ndërësve dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përshihen të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plote të tyre. 41.3 Pastërimi, lyerja e mureve dhe plafonit të sallës me shtresë baze dhe ngjyrtë dy komponente të shtë akrilike si dhe permisimi i plasaritjeve. Në këtë cmin hyrje edhe zhvendosja e inventarit egzistues në vendin të cilit e caktion organit mblykës dhe investori si dhe këllimi i të njëjtit pas përfundimit të punëve.	m ²	142.92	2	285.84
42	SALLA 41				



42.1	<p>Demonstrimi i drive e okuzuese në sallë. Materiali i demtohar me pas duhet të zëritet në tokë dhe të transportohet në depot të përcaktuar të qytetit për materiale inertë.</p> <p>Punatimi dhe montimi i ndriqesit LED 36W, 60x60mm në me këto Karakteristika:</p> <p>Jetëgjatësia > 5 vjetë</p> <p>Puqja: 36W.</p> <p>Fluks i ndriqesit: 5400lm.</p> <p>Tipi i ledit : SMD.</p> <p>CRI: > 80</p> <p>P.F. > 0.9.</p> <p>Këndi i mbulshmerisë: 120°</p> <p>Shtylla e mbështjës: IP20</p> <p>Dimensioni: 60x60mm.</p> <p>Najyra e drithës: Bardh natyralë</p> <p>Per montim të llogaritur edhe kabllo, ndërprerësi dhe prizat e nevojshme për ndriqes dhe per pajisje tjera. Në këtë pozicion të përfshihen të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të tyre.</p>	copë	4	5	50.00
42.2					
43	<p>SALLA 42</p> <p>Demonstrimi i dritave okuzuese në sallë. Materiali i demtohar me pas duhet të zëritet në tokë dhe të transportohet në depot të përcaktuar të qytetit për materiale inertë.</p> <p>Punatimi dhe montimi i ndriqesit LED 36W, 60x60mm në me këto Karakteristika:</p> <p>Jetëgjatësia > 5 vjetë</p> <p>Puqja: 36 W.</p> <p>Fluks i ndriqesit: 5400lm.</p> <p>Tipi i ledit : SMD.</p> <p>CRI: > 80.</p> <p>P.F. > 0.9.</p> <p>Këndi i mbulshmerisë: 120°</p> <p>Shtylla e mbështjës: IP20</p> <p>Dimensioni: 60x60mm.</p> <p>Najyra e drithës: Bardh natyralë</p> <p>Per montim të llogaritur edhe kabllo, ndërprerësi dhe prizat e nevojshme për ndriqes dhe per pajisje tjera. Në këtë pozicion të përfshihen të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të tyre.</p>	copë	4	5	20.00
43.1					
43.2		copë	4	30	120.00
43.3	<p>Demonstrimi i derës ekzistuese si dhe barta e materialit të demtuar deri në depot për materiale inertë.</p>	copë	1	50	50.00



43.4	<p>Furnizimi me material dhe vendosja e drrere NOVIFERM VARIO DOOR "EUROPA" me dimensione 90x200cm.</p> <p>-Krah i derës me trashësi 40mm</p> <p>Material: Dru i kualitetit të lartë kategori A1</p> <p>Mbushje: Fije minerale MAT, e tërë sipërfaqja e mbuluar me ngjirës, izolimi termik baraz me rregulluesit DIN 52619 (UT=1,3 VV / m2K), korniza standarde Dru 15-30 mm, shtesë standarde e brez me super dekor: Super-Color, Super-Multi Color.</p> <p>Te Kompletohet me dorëzë alumini me pllakë për objektet publike dhe besgjenna standarde për objekte publike (vario Door "Europa")</p>	cope	1,00	320	320,00
44	SALLA 43	cope	20	5	100,00
44.1	<p>Demonitimi i drrave ekzistuese në sallë. Materiali i demonituar me pas dëbhet të zbriset në obale dhe të transportohet në depot të përcaktuar të qytetit për materiale tërë.</p> <p>Furnizimi dhe montimi i ndriquesit LED 36 W, 60x60mm në me keto karakteristika:</p> <p>Jetëgjatësia > 5 vjetë</p> <p>Fuqia: 36W.</p> <p>Fluksi i ndriqesit: 5400lm.</p> <p>Tipi i ledit: SMD.</p> <p>CRI > 80.</p> <p>P.F. > 0,9</p> <p>Këndi i mbulimit: 120°</p> <p>Shtalla e mbrojtjes: IP20</p> <p>Dimensioni: 60x60mm.</p> <p>Natyra e dritës: Bardh natyralë</p> <p>Për montim të llogaritur edhe kabllojt, ndryeritë dhe prizat e nevojshme për ndriques dhe për pajtje tjera. Në këtë pozicion të përshkruar të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plote të tyre.</p>	cope	20	90	600,00
44.2					
45	SALLA 44				
45.1	Rregullimi i drrave ekzistuese si dhe mekanizimi i hapjes mbylljes dhe dorëzë të ndrohet me të reja.	cope	1	250	250,00
45.2	Rregullimi i dorës së dritares dhe funksionalizimi i hapjes dhe mbylljes së dritares	cope	1	85	85,00



46	SALLA 45					
46.1	Derrontimi i dritave elektrike në sallë. Materiali i demoluar me pas duhet të zbriset në tokë dhe të transportohet në depozitë të porspektuar të qytetit për materiale inertë.	000E	1	5		10,00
46.2	Furnimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W, 60x60mm në mënyrë karakteristike. Integriteti > 5 vjeçe Fuqia: 36W. Platë e ndriçuesit: 5400lm. Tipi i teçit: SMD. CRI: > 80. P.F.: > 0.9. Këndi i mbulimit: 120°. Shkalla e mbrojtjes: IP20 Dimensional: 60x60mm. Ngjyra e drites: Bardhë natyrale Për montim në korbim dhe kabllo, nënprerës dhe privat e nevojshme për ndriçues dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përfshihen të gjitha elementet e nevojshme deri në furnizimin dhe përcaktimin e tyre.	000E	2	30		60,00
47	SALLA 46					
47.1	Derrontimi i dritave elektrike në sallë. Materiali i demoluar me pas duhet të zbriset në tokë dhe të transportohet në depozitë të porspektuar të qytetit për materiale inertë.	000E	2	5		10,00



47.2	<p>Furnizimi dhe montimi i ndriqesit LED 36W, 60x60mm në mënyrë Karakteristika: Kërkësitaria > 5 vjetë Përqar: 36W, Fuqisi i ndriqesit: 5400lm, Tipi i ledit : SMD, CRI: > 80 P.F: > 0.9 Këndi i mbulueshmërisë: 20° Shtylla e mbrojtës: IP20 Dimenzioni: 60x60mm. Nivjyra e dritës: Bardh natyralë Për montim të Horgarten edhe kabllot, ndërprenësit dhe prizat e nevojshme për ndriqes dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përfshihen të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të tyre.</p>	copë	1	50	50.00
47.3	<p>Furnizimi me material dhe vengësi e dyerve NOVOFERM VARIODOOR "EUROPA" me dimenzione 90x200cm. -Krahët i dorës me trashësi 40mm Materiali: Dritë i kualiteti të lartë kategori A4 Mbrojtja e fije minerale (MFI) në tërë sipërfaqe e mbuluar me ngjirës, izofonim termik bazuar në rregullimin DIN 52619 (UT=1.3, VV / m2K), konizim standardë Dritë 15-30 mm, shprehje standarde e bërë me super dekor, Super-Color, Super-Mult Color. Te Kompletohet me dorësi alumini me pllakat për objekte publike dhe tagllama standarde për objekte publike (vario Door "Europa")</p>	copë	1	50	50.00
47.4					
48	<p>SALLA 47</p>	copë	2	5	10.00
48.1	<p>Demonitimi i dritave ekzistuese në sallë. Materiali i demonituar me pas dëbët të zorrët në tokë dhe të transportohet në depozitë të përcaktuara të qytetit për materiale tërë.</p>	copë	2	5	10.00



48.2	<p>Furnizimi dhe montimi i ndriqesit: LED 36W, 60x60mm në mënyrë karakteristike. Jeshëgjatësia > 5 vjetër. Fuqia: 36W. Fluksi i ndriqesit: 5400lm. Tipi i lodit: SMD. CRI: > 80. P.F.: > 0.9. Këndi i mbulshmerisë: 120°. Shkalla e mbrojtjes: IP20. Dimensio: 60x60mm.</p> <p>Natyra e dritës: Bardh natyralë.</p> <p>Per montim të llogaritur edhe kabllor, ndërpresit dhe prizat e nevojshme për ndriqes dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përshkruar të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të tyre.</p>	copë	2	30	150	150.00
48.3	<p>Rregullimi i dorës egzistuese si dhe mekanizimi i hapjes mbylljes dhe dorëzimit të ndriqesit me të reja.</p>	copë	1		150	150.00
48.4	<p>Rregullimi, montimi i prizave të reja nëpër mure në bazë të kërkesave si dhe udhëzimeve nga organi mbikqyrës.</p>	copë	4	2	8.00	8.00
48.5	<p>Plafondi, kryja e mureve dhe plafoni të sallës me shtrave baza dhe ngjyrë dy komponente: shkëlqyesh si dhe permitimi i plasurjeve. Në këtë crmim hyrë edhe zhvendosja e inventarit egzistues në vendim të cilin e cakton organu mbikqyrës dhe investicori si dhe këtuhi i të njëjtit pas përfundimit të punëve.</p>	m ²	92.24	2	184.48	184.48
49	<p>SALLA 48</p> <p>Demonstrimi i dritave ekzistuese në sallë. Mjetetriali i detyrueshëm me pas dritat të rinjve në tërësi dhe të jnëspesifikuar në depozitë të përcaktuara të qytetit për materialje inerte.</p> <p>Furnizimi dhe montimi i ndriqesit LED 36W, 60x60mm në mënyrë karakteristike.</p> <p>Jeshëgjatësia > 5 vjetër</p> <p>Fuqia: 36W,</p> <p>Fluksi i ndriqesit: 5400lm.</p> <p>Tipi i lodit: SMD.</p> <p>CRI: > 80.</p> <p>P.F.: > 0.9.</p> <p>Këndi i mbulshmerisë: 120°.</p> <p>Shkalla e mbrojtjes: IP20</p> <p>Dimensio: 60x60mm.</p> <p>Natyra e dritës: Bardh natyralë.</p> <p>Per montim të llogaritur edhe kabllor, ndërpresit dhe prizat e nevojshme për ndriqes dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përshkruar të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të tyre.</p>	copë	8	5	40.00	40.00
49.2		copë	8	30	240.00	240.00



49.3	Furnizimi, montimi i paneleve të drurit nëpër murë të cilët janë të përpunuar për absorbtimin e tingujve (gjenele akustik të mbrendshëm druri, Eco Tivan Dhe Mur Dru I Panelit Akustik Druri i panelit akustik është bërë nga bord MDF me cilësi të lartë dhe ka funksione të jashtëzakonshme mjedimore, rezistancë të fuqisë dhe funksione të përpërkrahimit nga uji, ngjyritje e ndryshme dhe dimenzione 600x1200mm dhe trashësi 15mm)	copë	8	35	280.00
49.4	Rregullimi, montimi i prizave të reja nëpër murë me baze të keramikave si dhe unifikimeve nga objektin mbikqytës.	copë	4	15	60.00
50	SALLIA 49				
50.1:	Demonrimi i drinave ekzistuese në sallë. Materiali i demontuar me pas çuhet të zbritet në tokë dhe të transportohet në dreqini të përcaktuar të drejtë për materialin i bërë. Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W, 60x60mm në mënyrë Karakteristika: Jehëgjatësia > 5 vjele Fuqia: 36W. Flukset i ndriçuesit: 400lm. Tipi i ledit: SMD. CRI: > 80. P.F: > 0.9.	copë	9	3	45.00
50.2	Këndi i mbulshimit: 120° Shtylla e mbulshimit: IP20 Dimensioin: 60x60mm. Ngjyra e drinës: Bardh natyral Për montim të thjeshtë edhe kabllosh, ndërtuesit dhe pritar e nevojshme për ndriçues dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të përftshen të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plote të tyre.	copë	9	30	270.00
50.3	Demonrimi i detyrës ekzistuese si dhe burja e materialit të demontuar deri në dëproni për materialin i bërë.	copë	1	50	50.00
50.4	Furnizimi me material dhe vendosja e dyerve NOVOFERN VARIODOOR "EUROPA" me dimenzione 90x200cm. -Krahu i derës me trashësi 40mm Materiali: Dru i kualitetit të lartë kategori A1 Mbushja: Fije mbushëse MAT , e tërë sipërfaqja e mbuluar me ngjyritës, izolimi termik bërës në rregullues DIN 52619 (UT=13 VV / m2K), korniza standarde Dru 15-30 mm, shtrëse standarde e bërë me super detyrë. Super-Color. Super-Multi Color. Te Kompletohet me dorëzë alumini me plaket për objekte publike dhe bagjasma standarde për objekte publike (vario Door "Europa")	copë	1	300	300.00



51	SALLA 51					
51.1:	Demonstrimi i dritave ekrizuese në sallë. Materiali i demohuar me pas dubet të zëbricit në tokë dhe të transportohet në depot të përcaktuar të qytetit për materiale inertë.	copë	6	3		30.00
51.2:	Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W, 60x60mm që me këto karakteristika: Jete gjatësia > 5 vjetërgjyra: 36W. Bllok i ndriçuesit: 5400lm. Tipi i ledit: SMD. CRI > 80. P.F. > 0.9. Këndi i mbulshimit: 120°. Shtylla e mbrojtës: IP20. Dimensioan: 60x60mm. Ngjyra e dritës: Bardh natyral. Eter montim: të llogaritur edhe kabllo, ndërprerës dhe prizat e nevojshme për ndriçues dhe per pajisje tjera. Në këtë pozicion të përfshihen të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të tyre.	copë	6	30	2	150.00
51.3:	Pastrimi: Tregje e mureve dhe plafonit të sallës me shtruce baze dhe ngjyre dy komponente akrike si dhe pastrimi i pllaskiljeve. Në këtë cmin hyre edhe zhvendosja e inventarit agrin as në vendlin të cilin e shkon origjinal mblykës dhe investimi si dhe këtimi i të njëjtit pas përfundimit të punëve	m ²	80.2			150.00
52	SALLA 52					
52.1	Demonstrimi i dritave ekrizuese në sallë. Materiali i demohuar me pas dubet të zëbricit në tokë dhe të transportohet në depot të përcaktuar të qytetit për materiale inertë	copë	2	5		10.00
52.2:	Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit LED 36W, 60x60mm që me këto karakteristika: Jete gjatësia > 5 vjetërgjyra: 36W. Bllok i ndriçuesit: 5400lm. Tipi i ledit: SMD. CRI: > 80. P.F: > 0.9. Këndi i mbulshimit: 120°. Shtylla e mbrojtës: IP20. Dimensioan: 60x60mm. Ngjyra e dritës: Bardh natyral. Eter montim: të llogaritur edhe kabllo, ndërprerës dhe prizat e nevojshme për ndriçues dhe per pajisje tjera. Në këtë pozicion të përfshihen të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionalizimin e plotë të tyre.	copë	2	30		60.00



53.3	Punëtimi dhe montimi i pllaskave nga gips kartoni (GNA/FPD) për mbylljen e vrimës në murë me dimensione 40x40cm. Në këtë pozicion të parashihet të gjitha mjecat lidhëse si dhe materiale tjera të nevojshme për fiksimin e pllaskave të gips kartonit me kontraksionin e murit. Në këtë pozicion të parashihet edhe gjeturi i murit si dhe ngjyrosja e tij.	m ²	0.15	150	24.00
53	KORRIDORI				
53.1	Demonitimi i drisave akzistuese në salla. Materiali i demouar me pas dëbët të thirrit në tokë dhe të transportohet në depocë të përcaktuar të avreut për materiale tërë. Furnizimi dhe montimi i ndriçuesit OG LED 36W, 60x60mm në një këto Karakteristika: Jetëgjatësia > 5 vjetë Fuqia: 36W, Flakët i ndriçuesit: 5400lm, Tipi i ledit: SMD, CRI: > 80, P.F: > 0.9, Këndi i mbulimit: 120°. Shkalla e mbrojtjes: IP20 Dimensioet: 60x60mm. Ngjyra e drisës: Bardh natyralë Për montim: në llogaritë edhe kabllo, ndërprerësit dhe prizat e nevojshme për ndriçues dhe për pajisje tjera. Në këtë pozicion të parashihet të gjitha elementet e nevojshme deri në funksionimin e plotë të vërë.	copë	14	30	420.00
53.2					
54	Furnizimi, montimi i skanit të shkallës me dimensione 75x100cm. Në këtë grimë dëbët të llogaritë edhe demonitimi i skanit egzistues.	copë	1	213.75	213.75



PUNET E RENOVIMIT NE FAKULTEIN E DRAMATURGJISE

Te gjitha mjetet duhet të jenë të pasura me certifikata ISO dhe EN dhe të jen sipas CE mark sipas kërkesave në përshkrim teknik. Te gjitha mjetet e përdorura duhet të aprovohen nga organi mbyqyes dhe nga shpërndyesi

A	PERDHESA	Njësia	Sasia	Cmimi për Njës	Cmimi total
1	Përshkrimi				
1.1	Pastrimi, lyeja e mureve dhe plafonit të zyrës e sigurimit me shtrese baze dhe ngjyrë dy komponentshë akrilike si dhe permisiu I plasarigjeve. Në këtë çmim hyjnë edhe zhvendosja e inventarit egzistues në vendin të cilin e cakton organi mbyqyes dhe investori si dhe kthimi i te njëjtit pas përfundimit të punëve	m ²	28.985	2	57.97
1.2	Pastrimi, lyeja e mureve dhe plafonit të zyrës e pasuroesve me shtrese baze dhe ngjyrë dy komponentshë akrilike si dhe permisiu I plasarigjeve. Në këtë çmim hyjnë edhe zhvendosja e inventarit egzistues në vendin të cilin e cakton organi mbyqyes dhe investori si dhe kthimi i te njëjtit pas përfundimit të punëve.	m ²	28.985	2	57.97
2	KLASA E JETA DIELI				
2.1	Pastrimi, lyeja e mureve dhe plafonit të zyrës e pastroesve me shtrese baze dhe ngjyrë dy komponentshë akrilike si dhe permisiu I plasarigjeve. Në këtë çmim hyjnë edhe zhvendosja e inventarit egzistues në vendin të cilin e cakton organi mbyqyes dhe investori si dhe kthimi i te njëjtit pas përfundimit të punëve.	m ²	64.1	2	128.20
3	KLASA E EMIN EMINI				
3.1	Pastrimi, lyeja e mureve dhe plafonit të klasës me shtrese baze dhe ngjyrë dy komponentshë akrilike si dhe permisiu I plasarigjeve. Në këtë çmim hyjnë edhe zhvendosja e inventarit egzistues në vendin të cilin e cakton organi mbyqyes dhe investori si dhe kthimi i te njëjtit pas përfundimit të punëve.	m ²	65.65	2	131.30
4	KLASA HAQIF MULLIQI I				



4.1	Pastirni, lyeqja e mureve dhe plafonit të klasës me shprese baze dhe ngjyre dy komponente shprehje dhe permiximi I plasaritjeve. Në këtë emim hyjnë edhe zhvendosja e inventarit egzistues në vendin të cilit e cakton organi mbykqyes dhe investori si dhe kthimi i te njëjtit pas përfundimit të punëve.	m ²	95.79		2	191.58
6	KLASA SEADETE BEQINI					
6.4	Furnizimi, montimi I tarifit të hapur për mbajtjen e lloreve në fashin e karrit të parë nga mediana dhe koordinacioni i çelësit me dimensione 200x240x35cm. Te punohet në harrë të shtesë së dhënë. Nëvra të përzgjedhur nga organi mbykqyes në koordinim me investitorin.	cope	1		400	400.00
7	KLASA E STYLES					
7.1	Pastirni, lyeqja e mureve dhe plafonit të klasës me shprese baze dhe ngjyre dy komponente shprehje dhe permiximi I plasaritjeve. Në këtë emim hyjnë edhe zhvendosja e inventarit egzistues në vendin të cilit e cakton organi mbykqyes dhe investori si dhe kthimi i te njëjtit pas përfundimit të punëve.	m ²	95.87		2	191.74
8	DEPOJA					
8.1	Pastirni, lyeqja e mureve dhe plafonit të klasës me shprese baze dhe ngjyre dy komponente shprehje dhe permiximi I plasaritjeve. Në këtë emim hyjnë edhe zhvendosja e inventarit egzistues në vendin të cilit e cakton organi mbykqyes dhe investori si dhe kthimi i te njëjtit pas përfundimit të punëve.	m ²	67.71		2	135.42
9	KORIDORI					
9.1	Pastirni, lyeqja e mureve dhe plafonit të klasës me shprese baze dhe ngjyre dy komponente shprehje dhe permiximi I plasaritjeve. Në këtë emim hyjnë edhe zhvendosja e inventarit egzistues në vendin të cilit e cakton organi mbykqyes dhe investori si dhe kthimi i te njëjtit pas përfundimit të punëve.	m ²	234.64		2	469.28
B	BODRUMI					
10	DEPOJA					



10.1	<p>Perstini, vjeçia e murave dhe plafonit të klasës me shtese baze dhe ngjyre dy komponente shekullike si dhe permisimi I plasirjësive. Ne kete cimin hyne edhe zhvendosja e inventarit egzistues ne vendin te cilit e cakton organi mbykqyes dhe investori si dhe kthimi i te njejtit pas perfundimit te punëve.</p>	m ³	21.84	2	43.68
10.2	<p>Permitimi transporti dhe montimi i pllakave te gerrimit 25 ne dysheme me dimensione (50x60) cm. Pjesat e gerrimit duhet te vendosen me pjerrtasi 0.5% ne drejtim te mbycshkese te ujit ne sifon mbi dysheme, ndryshe ngjyra dhe kualiteti i pllakave duhet te caktohet nga mbykqyesi. Ne cimin te logaritit te gjitha pjeset e nevojshme si (ngjitja, fugat dhe elementet tjera). Pajsa behet per m te montuar komplet. Rezistenca ne rreshtet te jete R-10.</p>	m ³	2.80	30	84.00
10.3	<p>Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave te gerrimit 25 ne cokell me dimensione (30x60) cm, te zgjedhura nga organi mbykqyes. Ne cimin te logaritit te gjitha pjeset e nevojshme si (ngjitja, fugat dhe elementet tjera). Pajsa behet per m te montuar komplet.</p>	m ²	1.00	4	4.00
11	KLASAT				
11.1	<p>Perstini, vjeçia e murave dhe plafonit të klasës me shtese teze dhe ngjyre dy komponente shekullike si dhe permisimi I plasirjësive. Ne kete cimin hyne edhe zhvendosja e inventarit egzistues ne vendin te cilit e cakton organi mbykqyes dhe investori si dhe kthimi i te njejtit pas perfundimit te punëve.</p>	m ²	144.64	2	289.28
11.2	<p>Furnizimi, montimi i rrethit te shenje per mbyqjen e tjerave ne tregim e karrt te puni nga ineditiponi dhe konstruksioni i qelbave me dimensione 200x240x3.5cm. Te punohet ne baze te skicave se dritet. Ngjym te pterqendret nga organi mbykqyes ne koordinim me investitorin.</p>	copë	1	400	400.00
C	KATI 1				
12	KORIDORI				
12.1	<p>Perstini, vjeçia e murave dhe plafonit të klasës me shtese teze dhe ngjyre dy komponente shekullike si dhe permisimi I plasirjësive. Ne kete cimin hyne edhe zhvendosja e inventarit egzistues ne vendin te cilit e cakton organi mbykqyes dhe investori si dhe kthimi i te njejtit pas perfundimit te punëve.</p>	m ³	395.30	1.5	592.95
13	KLASA E ALMA BEKTAZI				



14.4	Punatatimi, montimi i tarrtit dekorativ me dimensione 160x100x15cm per mbajtjen e lloze dhe medieteve dhe konstruksioni i celikut. Te punohet ne baze te skices se dhene. Ngjyra ne pizgjidhet nga organi mbyqyres ne koordinim me investitorin.	cmpe	1		385	385.00
15	SALLA E DRAMATURGJISE					
15.1	Pastirimi, lyeja e mureve dhe plafoni te klases me shtrese baze dhe ngjyre dy komponente dhe akritike si dhe permissimi i plasaritjeve. Ne kete cimin hyne edhe zhrvendosja e ne vendin te cilin e cakton organi mbyqyres dhe investitori si dhe kufiri i te njejtit pas perfundimit te punëve.	m ²	101.60		2	203.20
16	KLASA E BESIM REXHIAJ					
16.1	Pastirimi, lyeja e mureve dhe plafoni te klases me shtrese baze dhe ngjyre te bardhe dy komponente dhe akritike si dhe permissimi i plasaritjeve. Ne kete cimin hyne edhe zhrvendosja e investorit egzistues ne vendin te cilin e cakton organi mbyqyres dhe investitori si dhe kufiri i te njejtit pas perfundimit te punëve.	m ²	62.06		2	124.12
17	SALLA					
17.1	Pastirimi, lyeja e mureve dhe plafoni te klases me shtrese baze dhe ngjyre te bardhe dy komponente dhe akritike si dhe permissimi i plasaritjeve. Ne kete cimin hyne edhe zhrvendosja e investorit egzistues ne vendin te cilin e cakton organi mbyqyres dhe investitori si dhe kufiri i te njejtit pas perfundimit te punëve.	m ²	190.32		2	380.64
18	KLASA E HAKIF MULLIQIT					
18.1	Pastirimi, lyeja e mureve dhe plafoni te klases me shtrese baze dhe ngjyre te bardhe dy komponente dhe akritike si dhe permissimi i plasaritjeve. Ne kete cimin hyne edhe zhrvendosja e investorit egzistues ne vendin te cilin e cakton organi mbyqyres dhe investitori si dhe kufiri i te njejtit pas perfundimit te punëve.	m ²	70.91		2	141.82
19	KLASA E HATIXHE					
19.1	Pastirimi, lyeja e mureve dhe plafoni te klases me shtrese baze dhe ngjyre te bardhe dy komponente dhe akritike si dhe permissimi i plasaritjeve. Ne kete cimin hyne edhe zhrvendosja e investorit egzistues ne vendin te cilin e cakton organi mbyqyres dhe investitori si dhe kufiri i te njejtit pas perfundimit te punëve.	m ²	50.12		2	100.24



D	KATI 2						
20	KLASA E AGIM SELIMI						
20.1	Fashtimi, hyrja e mureve dhe platonit të klasës me shtrëse bazë dhe ngjyre të bardhë dy komponente të akritike si dhe permisioni I plasurtyeve. Në këtë çmim hyjnë edhe shëndetësit e investuarit egjetivës në vendin të cilin e cakton organi mbyktyrës dhe investitori si dhe krahimi i të njëjtit pas përfundimit të punëve.	m ²	50.05	2	100.10		
20.2	Demonstrimi I doliqit të drejt dhe barzja e matësorit të demontuar në depot për material të ashtë.	copë	1	50	50.00		
21	KLASA E ARIAN KRASNIQI						
21.1	Pastërtimi, hyrja e mureve dhe platonit të klasës me shtrëse bazë dhe ngjyre të hiri e gjetë dy komponente të akritike si dhe permisioni I plasurtyeve. Në këtë çmim hyjnë edhe shëndetësit e investuarit egjetivës në vendin të cilin e cakton organi mbyktyrës dhe investitori si dhe krahimi i të njëjtit pas përfundimit të punëve.	m ²	51.80	2	103.60		
21.6	Demonstrimi I doliqit të drejt dhe barzja e matësorit të demontuar në depot për materiale të reja.	copë	1	50	50.00		
23	KLASA E BESAR ZAHITI						
23.2	Furnizimi, montimi i ashtit të hapur për mbajtjen e librave në foshjen e shtatë të punës nga medijanti dhe kontrolluesit i çelikut me dimenzione 230x215x35cm. Të punohet në bazë të skicës së dhënë. Ngjyra të përzgjedhet nga organi mbyktyrës në koordinim me investitorin.	copë	1	350	350.00		
24	KLASA E ARSIM HALITI						
24.1	Furnizimi, montimi i dërrasave për raftin e hapur për mbajtjen e librave nga medijanti dhe kontrolluesit i çelikut me dimenzione 280x30x2cm. Të punohet në bazë të skicës së dhënë. Ngjyra të përzgjedhet nga organi mbyktyrës në koordinim me investitorin.	copë	3	375	1,125.00		
25	KLASA E EKREM XANI						



25.1	Parashitja e mureve dhe plafonit të klasës me shtresë bazë dhe ngjyrë të hirtë e gëlët e komponenteshë abstrakte si dhe perimisimi i plasartëve. Në këtë emim hyjnë edhe zhvendosja e inventarit egzistues në vendin të cilin e cakton organi mbykqyes dhe investitori si dhe këtuimi i te njëjtit pas përfundimit të punëve.	m ²	62.51	2	125.02
25.2	Demontrimi i dollapit të dhurrit dhe bërja e materialit të demontruar në depozitë për materiale inertie.	copë	1	50	50.00
26	SALLA NR. 2				
26.1	Furnizimi, montimi i dy përavarëve nga shtofi dhe konsolidimi metalik nga alumini me dimensione 60x90x200cm të formës L.	copë	2	185	370.00
26.3	Furnizimi, montimi i pasqurës në taborë me dimensione 600x160x20, çift të cilësuar së lartë.	copë	1	265	265.00
26.4	Demontrimi i drutave abstrakte në shtëpi. Materiali i demontruar me par dëbhet në shtofin në tokë dhe të transportohet në depozitë të paracaktuara të qytetit për materiale inertie.	copë	2	15	30.00
26.5	Furnizimi dhe montimi i jasavësës dhurtime konstruktive metalike të kapura në grupe dhe me ansore të palosurime për shkak hapës së drutave.	titl	30.00	30	30.00
26.6	Furnizimi, montimi i kabinave të diturave të cilat janë të dituruar me dimensione 20x40x200cm.	copë	6	45	270.00
26.7	Parashitja e mureve dhe plafonit të sallës me shtresë bazë dhe ngjyrë të bardhë e komponenteshë abstrakte si dhe perimisimi i plasartëve. Në këtë emim hyjnë edhe zhvendosja e inventarit egzistues në vendin të cilin e cakton organi mbykqyes dhe investitori si dhe këtuimi i te njëjtit pas përfundimit të punëve.	m ²	117.99	2	235.98
26.8	Furnizimi, montimi i knaufit me trashësi 1,2cm dhe të gjitha elementet që shërbejnë për mbylljen e derës të parahyja e sallës si dhe vendosja e termoizolimit për shkak zhurmës. Në këtë pozicion të parashitet edhe gletimi dhe ngjyrosja e knaufit.	m ²	2.00	30	60.00
26.9	Parashitja e mureve dhe plafonit të parahyjes së sallës me shtresë bazë dhe ngjyrë të bardhë e komponenteshë abstrakte si dhe deri në lartësi 1,0m me ngjyrë vajë si dhe perimisimi i plasartëve. Në këtë emim hyjnë edhe zhvendosja e inventarit egzistues në vendin të cilin e cakton organi mbykqyes dhe investitori si dhe këtuimi i te njëjtit pas përfundimit të punëve.	m ²	46.28	2	92.56
27	KLASA E DRITA BEGOLLI				



E	KATI 3					
28	KLASA E ISHMETI SIJARINA					
28.1	Demonstrimi i lartmarimit egriturues ne klase me te gjitha shtruset dhe barija e materialit te demonstruar ne depoziti per matricat e metere. Ne kete grupim hyjne edhe zhvendosja e inventarit egriturues ne vendin e ciles e caktion organi mbyktyres dhe investitori si dhe krahimi i te njejtis pas perrfundimit te punesve.	m ³	16.80	1	16.80	
28.2	Pasturimi i varjeve e murveve dhe pletfonte te perrafshyres se sallit e me shtruse te baze dhe ngjyritje te bardhe dy komponente shkrimte si dhe perrimisimi i plasaritjeve. Ne kete grupim hyjne edhe zhvendosja e inventarit egriturues ne vendin te ciles e caktion organi mbyktyres dhe investitori si dhe krahimi i te njejtis pas perrfundimit te punesve.	m ²	61.08	2	122.16	
28.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave te qeramikes me dy shtrime me dimensione (60x60) cm, te pllakot qeramike duhel te vendosur me pjerrtasi 0.5%, ne drejtim te mbledhjes se ujit ne siron mbi dyshkemos, ndezura ngjyra dhe kualiteti i pllakave duhet te caktohet nga mbyktyresi. Ne cmim te llogaritshme te gjitha pjaset e nevojshme si (ngjitesh, fugat dhe elementet tjera). Fagese higjens per m ² te montuar komplet. Rezistenca ne rreshqitje te jave R-10.	m ²	16.80	30	504.00	
28.10	Punizimi, transporti dhe montimi i pllakave te qeramikes ne cokill me dimensione (30x60) cm, se zoteschitimi nga organi mbyktyres. Ne grupim te llogaritshme te gjitha pjaset e nevojshme si (fugat, fugat dhe elementet tjera). Fagese betoni per m ² te montuar komplet.	m ²	2.40	6	12.00	
28.11	Furnizimi me kabllo HDMDTA kualitetit te larte me gjatessi 15m.	code	1.00	15	15.00	
28.12	Furnizimi, montimi i rrafheve te harqur per dekor dhe mbajtjen e litrave ne mur e nga merrisipanti 2cm me dimensione 200x225+180x66 i formës L dhe kateor me dimensione 70x70 dhe me trashessi 22 cm. Te pamboret ne baze te sketes se dierit. Ngjyra te perrzgjidhet nga organi mbyktyres ne koordinim me investitorin.	code	1	400	400.00	
29	KLASA E JETONIT					
29.1	Pasturimi, lyerja e murveve dhe plartfonte te perrafshyres se sallit e me shtruse te baze dhe ngjyritje te bardhe dy komponente shkrimte si dhe perrimisimi i plasaritjeve. Ne kete grupim hyjne edhe zhvendosja e inventarit egriturues ne vendin te ciles e caktion organi mbyktyres dhe investitori si dhe krahimi i te njejtis pas perrfundimit te punesve.	m ²	62.52	2	125.04	



29.2	Demonimi i laminiar egzistues ne klase me te gjitha shtrites dhe barja e materialit te demtuar ne deposti per materiale inertie. Ne kete grimt hyn e dhe zhvendosja e inventarit egzistues ne vendin te cilin e cakton organi mbikqyrës dhe investori si dhe kthimi i te njejtit pas përfundimit te punëve.	m ³	17.15	1	17.15
29.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave te qeramikes ne dysheme me dimensione (60x60) cm. Pllakat qeramike duhet te vendosen me gjeresi 0.5% ne drejtim te mbledhjes se ujit ne sironi me dysheme, ndersa ngjyra dhe kualiteti i pllakave duhet te caktohet nga mbikqyrësi. Ne grimt te llogaritien te gjitha pjeset e nevojshme si: fragjatesi, fugat dhe elementet tjera). Paguesa behet per m ² te montuar komplet. Rezistenca ne rreshqitje te jete R-10.	m ²	17.16	30	514.80
29.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave te qeramikes ne cokeli me dimensione (8x80) cm, te zgjedhura nga organ mbikqyrës. Ne grimt te llogaritien te gjitha pjeset e nevojshme si (fragjatesi, fugat dhe elementet tjera). Paguesa behet per m ² te montuar komplet.	m ²	3.00	6	12.00
29.7	Furnizimi, montimi i rullit te hapur per mbajtjen e llorave ne mure nga mediansi Zan me dimensione 220x207cm dhe me thickesi 22 cm. Te punohet ne baze te sketes se ditent. Ngjyra te përzgjedhet nga organi mbikqyrës ne koordinime investitorit.	coppe	2	300	600.00
30	KORRIDORI				
30.1	Demonimi i mure ne korridor dhe deris te barnit. Ne kete pozicion te parashihet mure sovselimi gjatesija e vendit te demtuar si dhe barja e materijalit te demtuar dhe te deposti per materiale inertie.	m ²	4.05	15	60.75
30.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave te qeramikes ne dysheme me dimensione (60x60) cm. Pllakat qeramike duhet te vendosen me pjertes 0.5% ne drejtim te mbledhjes se ujit ne sironi me dysheme, ndersa ngjyra dhe kualiteti i pllakave duhet te caktohet nga mbikqyrësi. Ne grimt te llogaritien te gjitha pjeset e nevojshme si (fragjatesi, fugat dhe elementet tjera). Paguesa behet per m ² te montuar komplet. Rezistenca ne rreshqitje te jete R-10.	m ²	17.16	28	480.48
30.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave te qeramikes ne cokeli me dimensione (8x80) cm, te zgjedhura nga organ mbikqyrës. Ne grimt te llogaritien te gjitha pjeset e nevojshme si (fragjatesi, fugat dhe elementet tjera). Paguesa behet per m ² te montuar komplet.	m ²	30.00	5	180.00
30.4	Furnizimi, lerja e mureve dhe platforme te parabytes se sallës me shtrese baze dhe ngjyre se american color ngjyre e gjelberte dy komponente shtrike si dhe permixsimi i plasaritjeve. Ne kete grimt hyn e dhe zhvendosja e inventarit egzistues ne vendin te cilin e cakton organi mbikqyrës dhe investori si dhe kthimi i te njejtit pas përfundimit te punëve.	m ²	83.70	2	167.40



KLASA E LATIF HASOLIMIT

30							
30.1	Demolimi i murit te knaufti dhe bartja e materialit deri ne depozimi per materiale tjeter.	m ²	18.63	2	37.26		
30.2	Punimi, lyerja e mureve dhe plafonit te paralytjes ne sallat ne shtese baze dhe neqytet te amerikane color neqytet e qelbret dy komponente te akrike, si dhe punimi i plasaritjeve. Ne kete cmtim hyjne edhe zhvendosja e inventarit egzistues ne vendin te cilit e cakton organi mbyqytet dhe investitori si dhe krijimi i te njejtit plus perfundimi te punave.	m ²	93.60	2	187.20		
30.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakeve te qeramikes ne dysheme me dimensione (60x60) cm. Plakat qeramike duhet te vendosen me pjerrtesi 0.5% ne drejtim te mbledhjes se ujit ne siron mbi dysheme, ndërsa ngjyrt dhe kualitet i pllakeve duhet te caktohet nga mbyqyteti. Ne cmtim te llogaritjes te gjitha pjeset e nevojshme si (ngjyrt, fugat dhe elementet tjera). Pagues behet per me te montuar komplet. Rezistenca ne rreshqitje te jete R-10.	m ²	31.50	28	882.00		
30.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakeve te qeramikes ne cokell me dimensione (8x8) cm, te zgjedhura nga organ mbyqytet. Ne cmtim te llogaritjes te gjitha pjeset e nevojshme si (ngjyrt, fugat dhe elementet tjera). Pagues behet per me te montuar komplet.	m ¹	23.00	3	69.00		
31	BANIOT - HOLLI						
31.1	Pasimi, lyerja e mureve dhe plafonit te paralytjes se sallës me shtese baze dhe ngjyrt te amerikane color ngjyrt e qelbret dy komponente te akrike si dhe punimi i plasaritjeve. Ne kete cmtim hyjne edhe zhvendosja e inventarit egzistues ne vendin te cilit e cakton organi mbyqytet dhe investitori si dhe krijimi i te njejtit plus perfundimi te punave.	m ²	23.97	2	47.94		
	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakeve te qeramikes ne dysheme me dimensione (60x60) cm. Plakat qeramike duhet te vendosen me pjerrtesi 0.5% ne drejtim te mbledhjes se ujit ne siron mbi dysheme, ndërsa ngjyrt dhe kualitet i pllakeve duhet te caktohet nga mbyqyteti. Ne cmtim te llogaritjes te gjitha pjeset e nevojshme si (ngjyrt, fugat dhe elementet tjera). Pagues behet per me te montuar komplet. Rezistenca ne rreshqitje te jete R-10.	m ²	3.18	35	111.30		
	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakeve te qeramikes ne cokell me dimensione (8x8) cm, te zgjedhura nga organ mbyqytet. Ne cmtim te llogaritjes te gjitha pjeset e nevojshme si (ngjyrt, fugat dhe elementet tjera). Pagues behet per me te montuar komplet.	m ¹	6.50	3	19.50		



	Furnizimi, transporti dhe montimi i guaces se WC-se prej porcelanit te klasit te I-te me lloqkon per ulje, me gyp per shpërfaqje, dhe maniche te gomes, dritung te gomes dhe vida te metalikut me duple. Te jete e kompletuar ne te gjitha EK, vaktula dhe te gjitha elementet e nevojshme per funksionim te WC-guaces. Modelin dhe nje-vin sipas standardeve dhe udhimeve te organit mbikqyres.	copë	2		100	200.00
	Furnizimi i transporti dhe montimi i lavamanëve, ne forme shpese, komplet me lathuse te ulit te levizshme me bari dhe kantar, mblykësen e perqiftit dhe pesonit. Te jete e kompletuar me te gjitha pjeset e nevojshme per kete pozicion. Modelin dhe nje-vin sipas standardeve dhe udhimeve te organit mbikqyres.	copë	2		130	260.00
	Demonimi i keramikës së mureve dhe dyshemesë në WC-je si dhe barja e materialit të demoluar deri në depori për materiale inertë. Në kete pozicion duhet të parashihet edhe ruajtimi i mureve pas demollimit.	m ²	39.20		2	78.40
31.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave te qeramikes ne dysheme me dimensione (60x60) cm. pllakat qeramike duhet te vendosen me gjeresat 0.5% ne drejtim te mbikqyres se uqenit sipon mbledhese, ndoren neba dhe kualiteti i pllakave duhet te caktohet nga mbikqyresi. Në gnum të llogaritës të gjitha pjeset e nevojshme si (ngjitës, fugat dhe elementet tjera). Pagesa bëhet për m ² të montuar komplet. Referenca në rrethitje të jete R-10.	m ²	39.20		35	1,572.00
31.3	Furnizimi dhe montimi i pllakave nga gyp kerami (amitkon) së bashku me konstruksionin mblykës dhe lathur sipas specifikimit në projekt. Në kete pozicion te parashihen te gjitha mjeket hidrike si dhe nevojshme tjera te nevojshme per fiksimin e pllakave ne gyp kerami me konstruksionin e lathur nga BA. Në kete cnum te kalkulohen dhe shkellet me barja h=4.5 m, per montim në plisimin "Apsireng". Në kete pozicion te parashihen te gjitha elementet e nevojshme deri ne funksionalizimin e plote te tyre.	m ²	6.4		30	192.00
32	SALLA E FILMIT					
32.1	Demonimi i lamnjatit egzistues në klasë me të gjitha shiresat dhe barja e materialit te demontuar në depori për materiale inertë. Në kete gnum hyne edhe zhvendosja e inventarit egzistues ne vendin te ellin e caston organit mbikqyres dhe investionit si dhe krijimi i te njevit pas perfundimit te punëve.	m ²	53.76		1	53.75
32.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të qeramikes në dysheme me dimensione (60x60) cm, ndicka ngjyra dhe kualiteti i pllakave duhet të caktohet nga mbikqyresi. Në gnum të llogaritës të gjitha pjeset e nevojshme si (ngjitës, fugat dhe elementet tjera). Pagesa bëhet për m ² të montuar komplet. Referenca në rrethitje të jete R-10.	m ²	54.00		30	1,620.00



32.3	Furnizimi transporti dhe montimi i plliskave të geramikës në cokël me dimensione (8x6) cm, të ngjeshura nga organi mbikqyrës. Në qimën të logaritit të gjitha pjesët e nevojshme si (t'gjites) fuzat dhe elementet tjera). Pagaesha bëhet për m1 të montuar komplet.	m1	24,00	3	101,00
32.4	Basorimi iyerja e mureve dhe platforme të parashyres së sallës me shtrese lule dhe anyrore e amerikane color ngjyrë e gjelbra të komponentit të akrilike si dhe përmirimi i pllaskave. Në këtë qimën iyerja do të zhyndoset e investuarit egzistues në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës dhe investitori si dhe kërkimi i të tjejt për performancat të punëve.	m1	142,16	2	284,32
32.5	Demontimi i dritareve egzistuese nga plastika me kujdes maksimal. Materiali i demouar me pas duhet të zëhet në toke dhe të transportohet në depot të peraktuar të qytetit për materialet inertë. Çdo demtim eventual i fasadës ndodje pjesë tjetër apo instalimi të objektivit do të rregullohet me kosto të kontraktorit, pa kompensim.	copë	3	5	15,00
		copë	4	5	20,00
32.6	Furnizimi i transportimi dhe montimi i dritareve të karritit A Profilat e dritareve të jashtme duhet të jenë prej aluminut me ndërrëfje të ngjyera me teknologjinë "Powder Coating". Profilat e dritareve të prodhuar, të ngjyrosura me teknologjinë "Powder Coating". Profilat e aluminut duhet të jenë me ura të mullerit të ndërrëfjeve të ngjyera si R60 Egzistuesat, të pasur me zgjatim korrozionit 6-14-16. Melanizimi për hapje me mënyrë manuale sipas skemës së vivatit. Rrezistencës ndaj ngritjes së erës: EN 12210 Klasa CA/B4. Përshtetshmëria nga uji: EN12307 Klasa E750P. Përshtetshmëria e ajrit: EN12307 Klasa 4. Forca që vepron: EN13115 Klasa a2D. Duhet përdorur qelq Low E dhe me transmetim të nxehcise U _g =0,6-0,7 W/m ² K dhe rrezistencë vjetra e përgjithshme e dritares me transmetim termik U _{wa} =1,0-1,1 W/m ² K. Në këtë qimën të logaritit edhe rregullimi i sipërfaqeve të mbrendshme dhe iyerja e tyre me ngjyrë si dhe shpërndarje të jashtme me materialin e njëjtë si të fasadës egzistuese. Xhemi me këto karakteristika teknike: Përqeshmëria e energjisë 29 % Absorbimi i energjisë 59 % λ=1,2 W/m ² K Hijezimi 0.39 %	copë	3	895	2,588,00
		copë	4	200	800,00
32.7	Tavoline për takime nga material melamin, ndërsa pjesa e sipërme me trashësi 30 mm, me konstrukcion metalik dhe 20 karricka si ne foto me dimensione 600x1200x75cm, mundësia e devijimit të dimensionit +10%	copë	1,00	2000	2,000,00



32.9	Furnizimi, dhe montimi i drisave shiriti led neper perimetoret e rrethant dhe te masekuara me knauf.	m1	32.00	8	256.00
32.10	Mbyllja e drisave elemtare me knauf si dhe gjetim i te njejtes me dimensione 115*73cm.	m ²	0.84	35	54.60
32.11	Furnizimi punimi dhe montimi i bankut nga modeli spani me dimensione 200x100cm dhe pjete e shpreme me kthim te zi me dimensione 100x100cm. Te punohet sipas skices se shiritit.	m ²	3.00	450	1,350.00
33	SALLA E FLUNDIT TE KINO				
33.1	Daromatimi i lamnave egzistues ne klase me te gjitha shtreret dhe berja e materialit te demtuar ne depozit per materialit interor. Ne kete entim hyne edhe zhvendosja e inventarit egzistues ne vendin te cilit e caktion organi mbykyqyes dhe investori si dhe kthimi i te njejtit pas perfundimit te punes.	m ²	16.92	1	16.92
33.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakeve te qeramikes ne dysheme me dimensione (60x60) cm, ndrsa ngjyra dhe kaliteti i pllakeve duhet te caktohet nga mbykyqesi. Ne entim te hoganit te gjitha pjeset e nevojshme si (ngjites, ngjar dhe elementet tjera). Pagues behet per mt te montuar komplet. Realizesa ne reshtiqje te jete R-10.	m ²	17.00	30	510.00
33.3	Punimim, transport dhe montimi i pllakeve te qeramikes ne kockat me dimensione (8x8) cm, te zashtritura ne organ mbykyqes. Ne entim te hoganit te gjitha pjeset e nevojshme si (ngjites, ngjar dhe elementet tjera). Pagues behet per mt te montuar komplet.	m ²	16.60	3	49.80
33.4	Pastirimi, lerja e mureve dhe plafonit te paratrytes se salles me shtrere baze dhe ngjyre # american color ngjyre e gjelbert dy komponente shiritlike si dhe permirimi i plasaritjeve. Ne kete entim hyne edhe zhvendosja e inventarit egzistues ne vendin te cilit e caktion organi mbykyqyes dhe investori si dhe kthimi i te njejtit pas perfundimit te punes.	m ²	60.08	2	120.16
34	TERASA E MADHE PERPORA				
34.1	Punimi i tri separeve me blloqe dhe beton sipas skices se dhene. Ne kete pozicion duhet te punohet shterimi me laq gimentoje dhe lerja me ngjyre te jashtme	m ²	12.00	39.5	474.00
35	KORIDORI				



Pastirni, lysterja e mureve dhe platonit te koridorit me shtrese baze dhe ngjyre te antaricuar color ngjyre e gjelber dy komponente shkalike si dhe permisisi i plasurqeve. Ne kete cimin lyne edhe zhvendosja e inventarit ogjetives ne vendin te cilit e caktion organit mbyqkyres dhe investitori si dhe krahimi i te njejtit pas përfundimit te punëve.

Totali me te gjitha Takset e aplikueshme ne Kosove

nr ²	32.08	2	104.16	89.617.97 €
-----------------	-------	---	--------	-------------

Prezantim

1. Ne kushtet e krahimit te krahimit me te gjitha antaricuar - shkalit e caktion organit mbyqkyres dhe investitori te gjitha kushtet, zbatimet te vendit shkalit dhe me te mira se keto.

IDENTIFIKIMI OPERATORIT EKONOMIK(OR)	
EMELT(OR)	LIMIT PROJECT SH.P.K. & RINESA SH.P.K. & DELTA-GCD SH.P.K.
EMRI DHE MBIEMRI I PERSHPOSHTSIT TË OJ:	LILIJAN ZAKO
NR/SHSRRIKTE	
DATA:	28.08.2022
VILIAZ	

